

Obec Chtelnica Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica	Predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica“
---	---

Dodatok č. 2

K ZMLUVE O DIELO č. 38/2022/2

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Zmluva**“)

Čl. I

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Chtelnica**
Sídlo: Nám. 1. mája 495/52, 922 05 Chtelnica
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Horváth - starosta
IČO: 00312584
DIČ: 2020530886
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: BALA, a.s.
Sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice
Registrácia: Okresný súd Trnava, oddiel Sa, vl.č. 10074/T
Zastúpený: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva
IČO: 36 228 427
IČ DPH: SK2020196596
DIČ: 2020196596
Bankové spojenie: VÚB, a.s., č.ú. SK26 0200 0000 0012 7079 0756
SLSP, a.s., č.ú. SK52 0900 0000 0050 6205 2319
Tel.: 031/5623141
Email: bala@bala.sk
Zástupca vo veciach technických: Ing. Juraj Nagy
(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. II

PREAMBULA

Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky „**Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica**“, ktorého Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej aj ako „**Verejné obstarávanie**“) č. 184/2021 dňa 05.08.2021 pod číslom 40238-WYP. V rámci Verejného obstarávania bol Zhotoviteľ úspešným uchádzačom. V súlade s usmernením 5/2022 a metodickým pokynom Ministerstva dopravy a výstavby SR č. 27/2022 s cieľom ktorého je stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných

Obec Chtelnica Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica	Predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica“
---	---

podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov, zákaziek, ktoré boli zadane podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 38/2022/2 zo dňa 07.09.2022.

ČI. III PREDMET DODATKU

V článku IV CENA DIELA bod 4.1. sa mení nasledovne:

4.1.1. Pôvodná cena diela:

Cena bez DPH 884 930,09 €, slovom osemstoosemdesiatštyritisícdeväťstotridsať EUR a deväť centov,
DPH 20% 176 986,02 €, slovom jednostosedemdesiatšesťtisícdeväťstoosemdesiatšesť EUR a dva centy ,

Cena s DPH 1 061 916,11 €, slovom jedenmilión šesťdesiatjedentisícdeväťstošesťnásť Eur a jedenásť centov

4.1.2. Navýšenie podľa metodického pokynu

Cena bez DPH 116 265,26 €, slovom jednošesťnásťtisícdeväťstosešťdesiatpäť EUR a dvadsaťšesť centov,

DPH 20% 23 253,05 €, slovom dvadsaťtisícdeväťstosešťdesiatpäť EUR a päť centov ,

Cena s DPH 139 518,31 €, slovom jednotridsaťdeväťtisícpäťstoosemnásť Eur a tridsaťjeden centov

4.1.3. Nová cena diela

Cena bez DPH 1 001 195,35 €, slovom jedenmilión tisícstodeväťdesiatpäť EUR a tridsaťpäť centov,

DPH 20% 200 239,07 €, slovom dvestotisícdeväťstotridsaťdeväť EUR a sedem centov ,

Cena s DPH 1 201 434,42 €, slovom jedenmilión dvestojedentisícštyristotridsaťštyri Eur a štyridsaťdva centov

V článku XXV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 25.8. sa mení nasledovne:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer – nahradzuje sa novou prílohou

ČI. IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA DODATKU

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4-tich rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Obec Chtelnica Nám. 1. mája 495/52, 92205 Chtelnica	Predmet zákazky: „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica“
---	---

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Príloha č. 1 Ocenený výkaz výmer zo dňa 22.05.2023

V Chtelnici, dňa

V Šamoríne, dňa 22.05.2023

Objednávateľ:
Obec Chtelnica

Zhotoviteľ:
BALA, a.s. Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

JKSO:
Miesto: Chtelnica

KS:
Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:
Obec Chtelnica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
BALA, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 001 195,35
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	1 001 195,35	200 239,07
Cena s DPH v EUR			1 201 434,42

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		1 001 195,35	1 201 434,42
01	Zateplenie obvodového plášťa	99 395,52	119 274,62
02	Obnova strešnej konštrukcie	58 778,20	70 533,84
03	Výplne otvorov - exteriérové	112 940,67	135 528,80
04	Okapový chodník	5 018,46	6 022,15
05	Obnova interiéru jestvujúca časť	274 204,61	329 045,53
06	Prístavba	129 861,73	155 834,08
07	Ostatné práce exteriér	2 123,45	2 548,14
08	Bezbariérové prístupy	60 266,00	72 319,20
09	Zdravotechnika	72 403,52	86 884,22
10	Vykurovanie	38 039,95	45 647,94
11	Plynoinštalácia	570,63	684,76
12	Vetranie	8 473,01	10 167,61
13	Elektroinštalácia	63 449,27	76 139,12
13.1	Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody	59 129,71	70 955,65
13.2	Rozvádzač RH	1 538,49	1 846,19
13.3	Rozvádzač RS1	534,17	641,00
13.4	Rozvádzač RS2	608,77	730,52
13.5	Rozvádzač RS3	428,72	514,46
13.6	Rozvádzač RS4	500,74	600,89
13.7	Rozvádzač RS5	708,67	850,40
14	Bleskozvod a uzemnenie	6 359,91	7 631,89
SO 02	Spevnené plochy	67 994,89	81 593,87
SO 03	Prepoj vpustí	1 315,53	1 578,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 395,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	99 395,52	20,00%	19 879,10

Cena s DPH

v EUR

119 274,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto:

Chtelnica

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

99 395,52

HSV - Práce a dodávky HSV

78 503,46

1 - Zemné práce	2 795,58
2 - Zakladanie	1 256,68
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	60 205,99
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 396,58
99 - Presun hmôt HSV	1 848,63

PSV - Práce a dodávky PSV

20 892,06

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	4 036,16
713 - Izolácie tepelné	4 821,79
762 - Konštrukcie tesárske	1 062,30
764 - Konštrukcie klampiarske	4 818,86
781 - Obklady	6 152,95

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

01 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 395,52

D HSV Práce a dodávky HSV

78 503,46

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

2 795,58

1	K	132111101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v horninách tr. 1 a 2 súdržných - ručným náradím	m3	45,305	35,28	1 598,36
2	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	45,305	1,39	62,97
3	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	22,665	1,68	38,08
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	226,650	0,42	95,19
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,665	7,50	169,99
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,665	0,75	17,00
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	40,797	17,96	732,71
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	22,640	3,59	81,28

D	2	Zakladanie	1 256,68
---	---	------------	----------

9	K	212792211.S	Odvodnenie - drenážne flexibilné zvislé plastové potrubie DN 100	m	56,100	16,49	925,09
10	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	5,031	65,91	331,59

D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	60 205,99
---	---	------------------------------------	-----------

11	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	149,910	2,65	397,26
12	K	622421412	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, hladkých, členitosť I, opravovaná plocha nad 30% do 40%	m2	596,661	8,00	4 773,29
13	K	216904112.S	Očistenie plôch tlakovou vodou stien akéhokoľvek muriva a rubu klenieb	m2	647,120	5,06	3 274,43
14	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien, podkladný náter	m2	547,219	2,11	1 154,63
15	K	622464143	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, roztieraná stredozrnná 2,0 mm	m2	547,219	15,81	8 651,53
16	K	624601121b	Pretmelenie polyuretanovým tmelom styk okolo otvorov a parapiet	m	481,600	10,98	5 287,97
17	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém XPS soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	36,880	67,85	2 502,31
18	K	625250701.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 30 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	54,902	37,71	2 070,35
19	K	625250703.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	24,956	39,94	996,74
20	K	625250707.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	32,231	50,36	1 623,15
21	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, výstužná vrstva, kotvy	m2	472,648	62,36	29 474,33

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	12 396,58
---	---	-------------------------------------	-----------

22	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	651,630	1,33	866,67
23	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	651,630	1,33	866,67
24	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	1 954,890	0,82	1 603,01
25	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	651,630	1,60	1 042,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	651,630	0,67	436,59
27	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	238,400	2,97	708,05
28	K	953995406.S	Okenný a dverový začisťovací profil	m	311,470	5,79	1 803,41
29	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	85,070	3,48	296,04
30	K	9650433.1	Odstránenie pôvodného odkvapového chodníka betónového	m3	4,182	151,73	634,53
31	K	978015351	Otlčenie omietok vonkajších priečelí zložitejších, s vyškrábaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 40 %, -0,02300t	m2	596,661	1,13	674,23
32	K	978059631	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vonkajších vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,08900t	m2	15,300	5,04	77,11
33	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	24,366	10,15	247,31
34	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	48,732	7,12	346,97
35	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	24,366	13,08	318,71
36	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	243,660	0,41	99,90
37	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	24,366	10,25	249,75
38	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	121,830	1,15	140,10
39	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	24,366	38,37	934,92
40	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	3,000	350,00	1 050,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 848,63
41	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	51,308	36,03	1 848,63
D PSV Práce a dodávky PSV							20 892,06
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							4 036,16
42	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	113,756	1,65	187,70
43	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,034	1 942,00	66,03
44	K	711141101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou novopou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška popu 8 mm, šírka 2 m vodorovná	m2	97,956	3,41	334,03
45	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	113,756	5,06	575,61
46	M	628320000200	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	136,507	7,79	1 063,39
47	K	711415125.S	Izolácia proti tlakovej vode stierka 2-zložková na báze polymérmi modifikovanej bituménovej emulzie na ploche zvislej, dvojnásobná	m2	97,956	17,60	1 724,03
48	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	31,617	2,70	85,37
D 713 Izolácie tepelné							4 821,79
49	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prílepením	m2	20,944	5,11	107,02
50	M	631440019600	Doska 150x600x1000 mm, minerálna izolácia pre kontaktnú fasádu	m2	21,363	39,77	849,61
51	K	713132111.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, prítitím na konštrukciu	m2	19,856	2,27	45,07
52	M	631440009600.S	Doska fasádna z minerálnej vlny hr. 30 mm s pozdĺžnou orientáciou vlákna, pre kontaktné zatepľovacie systémy	m2	20,253	8,69	176,00
53	K	713132211.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prílepením	m2	97,956	4,57	447,66
54	M	283750002500.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov	m2	99,915	31,43	3 140,33
55	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	40,068	1,40	56,10
D 762 Konštrukcie tesárske							1 062,30
56	K	762810014.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm, vrátane roštu	m2	19,856	53,50	1 062,30
D 764 Konštrukcie klampiarske							4 818,86
57	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	60,145	1,30	78,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	764410740.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 230 mm	m	63,800	59,78	3 813,96
59	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 370 mm	m	11,420	73,28	836,86
60	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	47,290	1,90	89,85
D 781 Obklady							6 152,95
61	K	781731030.S	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do malty veľ. 290 x 65 mm	m2	82,690	32,90	2 720,50
62	M	596350000200.S a	Obkladačka tehlová lícová, rozmer 290x65x16 mm	m2	91,922	35,90	3 300,00
63	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	60,205	2,20	132,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

02 - Obnova strešnej konštrukcie

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 778,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	58 778,20	20,00%	11 755,64

Cena s DPH

v EUR

70 533,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 02 - Obnova strešnej konštrukcie

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	58 778,20
HSV - Práce a dodávky HSV	2 496,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 496,01
PSV - Práce a dodávky PSV	56 282,19
762 - Konštrukcie tesárske	14 754,83
764 - Konštrukcie klampiarske	8 880,55
765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé	32 646,81

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Čhtelnica

Objekt:

02 - Obnova strešnej konštrukcie

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

58 778,20

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 496,01

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 496,01

1	K	979011201.S	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	2,000	33,59	67,18
2	K	979011232.S	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 20 m	m	12,000	9,08	108,96
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,732	13,08	74,97
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	57,320	0,41	23,50
5	K	979089112.S	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,732	82,24	471,40
6	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	5,000	350,00	1 750,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

56 282,19

D 762

Konštrukcie tesárske

14 754,83

7	K	762331812.S	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60°, prierezovej plochy 120 - 224 cm2, -0,01400 t	m	202,100	4,51	911,47
8	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	477,600	10,37	4 952,71
9	M	605120007500.S	<i>Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 1000-1750 mm, hr. 140 mm, š. 140, 160, 200 mm</i>	m3	7,709	500,50	3 858,35
10	K	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m2	464,680	2,93	1 361,51
11	M	605120002800.S	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2</i>	m3	1,130	500,50	565,57
12	K	762341251a	Montáž kontralát pre sklon do 22°, vrátane impregnácie	m2	464,680	2,39	1 110,59
13	M	605120002800	<i>Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2</i>	m3	2,045	500,50	1 023,52
14	K	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty	m3	9,441	35,85	338,46
15	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	140,589	4,50	632,65

D 764

Konstrukcie klampiarske

8 880,55

16	K	764311822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	347,920	3,08	1 071,59
17	K	764311891.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej, príplatok za sklon nad 30° do 45°	m2	347,920	0,21	73,06
18	K	764339510.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, komínov v ploche na vlnitej, šablónovej alebo tvrdej krytine, r.š. 450 mm	m	10,800	107,56	1 161,65
19	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	42,000	1,85	77,70
20	K	764352613.S	Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 125 mm	m	42,000	45,36	1 905,12
21	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	71,700	1,84	131,93
22	K	764352813.S	Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	87,000	49,69	4 323,03
23	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	71,824	1,90	136,47

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

32 646,81

24	K	765312619	Keramická krytina zložitých striech, sklon od 35° do 60°	m2	464,680	39,27	18 247,98
25	K	765314305	Hrebeň, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	20,550	63,79	1 310,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	765314355	Nárožie, s použitím vetracieho pásu hliník, sklon od 35° do 60°	m	43,400	67,88	2 945,99
27	K	765314501	Úžľabie, pás so stredovou stojatou drážkou hliník	m	7,400	36,81	272,39
28	K	765314511	Odkvap pod krytinu, odkvapový plech hliník	m	85,780	7,67	657,93
29	K	765315333	Protisnehový komplet, dĺžka 3 m	ks	29,000	132,85	3 852,65
30	K	765315341	Držiak bleskozvodu pre škridlu	ks	56,000	4,08	228,48
31	K	765315343	Držiak bleskozvodu, pre hrebenáč	ks	20,000	4,64	92,80
32	K	765363042	Ochranný pás proti vtákom šírky 10 cm	m	85,780	2,70	231,61
33	K	765901443	Strešná fólia nad 35°, na krokvy	m2	464,680	8,50	3 949,78
34	K	998765102	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	20,045	42,72	856,32

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

03 - Výplne otvorov - exteriérové

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

112 940,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	112 940,67	20,00%	22 588,13

Cena s DPH

v EUR

135 528,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 03 - Výplne otvorov - exteriérové

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		112 940,67
HSV - Práce a dodávky HSV		6 764,48
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		4 497,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		2 266,68
PSV - Práce a dodávky PSV		106 176,19
766 - Konštrukcie stolárske		69 459,51
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		36 716,68

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

03 - Výplne otvorov - exteriérové

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 940,67

D HSV Práce a dodávky HSV

6 764,48

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 497,80

1	K	612425921	Murárske opravy omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	140,162	32,09	4 497,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

2 266,68

2	K	968071112	Vyvesenie okenného krídla alebo krídel dverí do suti	ks	50,000	2,79	139,50
3	K	968072244	Vybúranie rámov okien alebo dverí jednod. plochy - 0,06500t	m2	94,976	11,57	1 098,87
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	7,070	10,15	71,76
5	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	14,140	7,12	100,68
6	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	7,070	13,08	92,48
7	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	70,700	0,41	28,99
8	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	7,070	10,25	72,47
9	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	35,350	1,15	40,65
10	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,070	38,37	271,28
11	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	350,00	350,00

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

106 176,19

D	766	Konštrukcie stolárske
---	-----	-----------------------

69 459,51

12	K	766621400	Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	333,010	17,02	5 667,83
13	M	283290005900	Páska okenná tesniaca exteriérová, 90 mm, pre okenné konštrukcie	m	349,661	2,13	744,78
14	M	283290006300	Páska okenná tesniaca interiérová, 90 mm, pre okenné konštrukcie	m	349,661	2,13	744,78
15	M	611412.O1	O1 - Okno plastové jednodielne sklopné, 850 x 450 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnútorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	6,000	423,36	2 540,16
16	M	611412.O2	O2 - Okno plastové jednodielne sklopné, 860 x 450 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnútorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	2,000	425,54	851,08
17	M	611412.O3	O3 - Okno plastové jednodielne sklopné, 1090 x 585 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnútorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	3,000	507,92	1 523,76
18	M	611412.O4	O4 - Okno plastové jednodielne OS, 850 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnútorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	5,000	852,39	4 261,95
19	M	611412.O5	O5 - Okno plastové jednodielne OS, 840 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnútorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	3,000	848,63	2 545,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	M	611412.O6	O6 - Okno plastové jednodielne OS, 1190 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	1,000	995,02	995,02
21	M	611412.O7	O7 - Okno plastové jednodielne OS, 1160 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	2,000	983,33	1 966,66
22	M	611412.O8	O8 - Okno plastové dvojdielne O/ OS, 1760 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	11,000	1 621,03	17 831,33
23	M	611412.O9	O9 - Okno plastové jednodielne OS, 590 x 1140 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	3,000	500,26	1 500,78
24	M	611412.O10	O10 - Okno plastové dvojdielne O/ OS, 1345 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	5,000	1 435,67	7 178,35
25	M	611412.O11	O11 - Okno plastové jednodielne OS, 710 x 1460 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	4,000	603,74	2 414,96
26	M	611412.O12	O12 - Okno plastové jednodielne OS, 960 x 1160+550 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	8,000	768,12	6 144,96
27	M	611412.O13	O13 - Okno plastové dvojdielne O/ OS, 1960 x 1160+550 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	4,000	1 675,33	6 701,32
28	M	611412.O14	O14 - Okno plastové jednodielne OS, 1000 x 1305+485 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	4,000	921,44	3 685,76
29	M	611412.O15	O15 - Okno plastové štvordielne S/fix/fix/fix, 1260 x 4035(1010+1010+1010+1005) mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. vnúorného parapetu, s parapetným profilom a XPS hr.20mm po obvode (vid'. výpis exter. výplni)	ks	1,000	1 770,04	1 770,04
30	K	766694985.S	Demontáž parapetnej dosky plastovej, -0,003t	ks	49,000	2,93	143,57
31	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	448,234	0,55	246,53

D		767	Konštrukcie doplnkové kovové	36 716,68			
32	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	54,820	17,02	933,04
33	M	283290005900	Páska okenná tesniaca exteriérová, 90 mm, pre okenné konštrukcie	m	54,820	2,13	116,77
34	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	54,820	2,13	116,77
35	M	553410032400	Dvere bezpečnostné vstupné hliníkové jednokridlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom 1460x2100+730 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. XPS hr.20mm po obvode (det. vid'. výkaz)	ks	1,000	5 371,61	5 371,61
36	M	553410032400a	Dvere bezpečnostné vstupné hliníkové jednokridlové s bočným svetlíkom 1860x2180 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá, vr. XPS hr.20mm po obvode (det. vid'. výkaz)	ks	1,000	4 963,86	4 963,86
37	M	553410032400.Z S1	Dvere hliníkové s nadsvetlíkom a bočným svetlíkom, jednokridlové presklené 1600x2150+520 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá (det. vid'. výkaz)	ks	2,000	1 905,15	3 810,30
38	M	553410032400.Z S3	Dvere hliníkové s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi, jednokridlové presklené 950+1650mm x2150+520 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá (det. vid'. výkaz)	ks	2,000	2 313,13	4 626,26
39	K	767641110.RD1	D+M interiérové dvere s olovenou vrstvou, jednokridlové, 900x1970mm, otváracé plné, vrátane kovania a zárubne	ks	1,000	3 676,61	3 676,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
40	K	767641110.PD1	D+M interiérové bezpečnostné protipožiarne dvere EW30/D3, jednokrídlové, 800x1970mm, otváracé plné, vrátane kovania a protipožiarnej ocelevej zárubne (viď. výpis interiérové výplne otvorov)	ks	1,000	1 874,50	1 874,50
41	K	767641110.PD2	D+M interiérové bezpečnostné protipožiarne dvere EW30/D3, dvojkrídlové s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom, 2450x2670mm, otváracé, 1/2 presklené, vrátane kovania a protipožiarnej ocelevej zárubne (viď. výpis interiérové výplne otvorov)	ks	1,000	5 360,50	5 360,50
42	K	767641110.PD3	D+M interiérové bezpečnostné protipožiarne dvere EW30/D3, dvojkrídlové atypické s nadvetlíkom, 1/2 presklené, 1400x2670mm, otváracé, vrátane kovania a protipožiarnej ocelevej zárubne (viď. výpis interiérové výplne otvorov)	ks	1,000	3 715,36	3 715,36
43	K	767641110.PD4	D+M interiérové bezpečnostné protipožiarne dvere EW30/D3, jednokrídlové, 800x1970mm, otváracé plné, vrátane kovania a protipožiarnej ocelevej zárubne (viď. výpis interiérové výplne otvorov)	ks	1,000	1 874,50	1 874,50
44	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	251,455	1,10	276,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

04 - Okapový chodník

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 018,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 018,46	20,00%	1 003,69

Cena s DPH

v EUR

6 022,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: **04 - Okapový chodník**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 018,46
HSV - Práce a dodávky HSV	5 018,46
2 - Zakladanie	1 352,24
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 382,23
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 697,40
99 - Presun hmôt HSV	586,59

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

04 - Okapový chodník

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 018,46

D HSV Práce a dodávky HSV

5 018,46

D	2	Zakladanie
---	---	------------

1 352,24

1	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	13,582	65,91	895,19
2	K	271563001a	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	4,527	57,18	258,85
3	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	113,180	0,67	75,83
4	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, netkaná	m2	115,444	1,06	122,37

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 382,23

5	K	631312661.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	6,791	150,54	1 022,32
6	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	113,180	3,18	359,91

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

1 697,40

7	K	917762112	Osadenie chodníka. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	94,300	11,42	1 076,91
8	M	592170001800	Obrubník parkový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	95,243	2,84	270,49
9	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	1,000	350,00	350,00

D 99 Presun hmôt HSV

586,59

10	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic. z kovu výšky do 12 m	t	70,083	8,37	586,59
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

05 - Obnova interiéru jestvujúca časť

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

274 204,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	274 204,61	20,00%	54 840,92

Cena s DPH

v EUR

329 045,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

05 - Obnova interiéru jestvujúca časť

Miesto:

Chtelnica

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

274 204,61

HSV - Práce a dodávky HSV

139 692,18

1 - Zemné práce	725,89
2 - Zakladanie	9 813,03
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	42 074,73
4 - Vodorovné konštrukcie	935,65
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	26 051,27
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	54 833,79
99 - Presun hmôt HSV	5 257,82

PSV - Práce a dodávky PSV

134 512,43

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 410,31
713 - Izolácie tepelné	13 526,03
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 369,76
762 - Konštrukcie tesárske	47 094,99
763 - Konštrukcie - drevostavby	29 837,75
766 - Konštrukcie stolárske	9 641,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	255,01
771 - Podlahy z dlaždíc	6 190,86
776 - Podlahy povlakové	11 167,52
781 - Obklady	8 209,40
784 - Maľby	5 809,03

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

05 - Obnova interiéru jestvujúca časť

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

274 204,61

D HSV Práce a dodávky HSV 139 692,18

D 1 Zemné práce 725,89

1	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia - pre všetky triedy	m3	2,288	18,49	42,31
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,625	41,80	318,73
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	7,625	1,39	10,60
4	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,625	1,68	12,81
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	76,250	0,42	32,03
6	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	7,625	7,50	57,19
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	7,625	0,75	5,72
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,725	17,96	246,50

D 2 Zakladanie 9 813,03

9	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,880	65,91	58,00
10	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	1,173	115,90	135,95
11	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek a stien z ocele B500 (10505) vr. kari sietí	t	1,507	2 291,24	3 452,90
12	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	29,046	212,29	6 166,18

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 42 074,73

13	K	310239211.S	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4 m2 v murive tehľami na maltu vápennocementovú	m3	10,744	248,96	2 674,83
14	K	311208440	Dodatočná izolácia vlhkého muriva injektážou pre hrúbku muriva od 600 do 800 mm	m	67,300	171,20	11 521,76
15	K	342240131.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	21,011	31,52	662,27
16	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	224,640	38,27	8 596,97
17	K	342240161.XA	Priečky zo špeciálnej kovovej konštrukcie opláštená z každej strany kombináciou dosiek vhodných do zariadení s RTG zariadením	m2	34,362	513,00	17 627,71
18	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	191,720	5,17	991,19

D 4 Vodorovné konštrukcie 935,65

19	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	0,860	124,64	107,19
20	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,989	130,00	128,57
21	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,919	25,50	252,93
22	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,919	5,80	57,53
23	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,181	2 151,52	389,43

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 26 051,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 198,739	1,68	2 013,88
25	K	612460201.S	Vnútorná omietka stien vápenná jadrová, hr. 10 mm	m2	1 198,739	10,19	12 215,15
26	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	1 032,085	7,73	7 978,02
27	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	1 032,085	2,46	2 538,93
28	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	199,550	0,15	29,93
29	M	283290003500	Oddeľovacia fólia	m2	229,483	0,84	192,77
30	K	632311011.S	Brúsenie povrchu podláh strojné - liateho terazza	m2	24,830	43,60	1 082,59

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 54 833,79

31	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	339,468	2,97	1 008,22
32	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	325,300	4,29	1 395,54
33	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	247,294	2,77	685,00
34	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,014	24,64	271,38
35	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,390	98,00	136,22
36	K	965041441.Sa	Búranie podkladov pod podlahami, škvarový násyp hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	143,340	43,84	6 284,03
37	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka, keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	23,110	4,14	95,68
38	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z terazzových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t	m2	12,980	6,85	88,91
39	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	11,000	0,67	7,37
40	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu aj so zárubňou - 0,012t	m	52,220	2,57	134,21
41	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	693,388	2,92	2 024,69
42	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	344,960	10,15	3 501,34
43	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	344,960	7,12	2 456,12
44	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	344,960	13,08	4 512,08
45	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3 449,600	0,41	1 414,34
46	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	344,960	10,25	3 535,84
47	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	344,960	1,15	396,70
48	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	344,960	38,37	13 236,12
49	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	39,000	350,00	13 650,00

D 99 Presun hmôt HSV 5 257,82

50	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	145,929	36,03	5 257,82
----	---	-------------	---	---	---------	-------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 134 512,43

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 410,31

51	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	42,480	1,97	83,69
52	M	245610000400	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	46,728	5,38	251,40
53	M	247710007700	Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	16,992	2,09	35,51
54	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	113,046	2,15	243,05
55	M	245610000400	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	124,351	5,38	669,01
56	M	247710007700	Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	45,218	2,09	94,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	12,747	2,60	33,14
D 713 Izolácie tepelné							13 526,03
58	K	713000010.S	Odstánenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,00192t	m2	197,000	1,03	202,91
59	K	713116010.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulórou hrúbky do 16 cm	m3	163,890	4,34	711,28
60	M	629110000100.Sx	Fúkaná tepelná izolácia na báze minerálnej vlny	kg	4 542,082	1,21	5 495,92
61	K	775592111.S	Montáž parozábrany pod podlahy - fólia PE	m2	468,256	0,71	332,46
62	M	283230007150.S	Parozábrana špeciálna, PE fólia bez spevňujúcej mriežky	m2	482,304	1,41	680,05
63	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	157,240	1,87	294,04
64	M	631440022000.S	Doska z minerálnej vlny hr. 50 mm, izolácia vhodná pre ľahké aj ťažké plávajúce podlahy	m2	317,625	17,87	5 675,96
65	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	95,292	1,40	133,41
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 369,76
66	K	722250010	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	2,000	19,12	38,24
67	M	449150004500	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnic	ks	2,000	572,00	1 144,00
68	K	725539000	M+D Hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane držaku na stenu	ks	4,000	44,33	177,32
69	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,596	0,75	10,20
D 762 Konštrukcie tesárske							47 094,99
70	K	762421220.S	Montáž obloženia stropov alebo strešných podhládov doskami tvrdými drevotrieskovými na zraz	m2	168,060	12,88	2 164,61
71	M	607110000300	Drevovláknitá izolačná doska, šxlxh 600x1880x50 mm, difúzne otvorená	m2	174,782	34,65	6 056,20
72	K	762521812.S	Demontáž podláh bez vankúšov z dosiek hr. 32 - 50 mm, -0,02400 t	m2	336,121	3,55	1 193,23
73	K	762810023.S	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	1 118,856	29,96	33 520,93
74	K	762822110.S	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	243,100	6,22	1 512,08
75	M	605120002800.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2	m3	1,286	500,50	643,64
76	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	445,401	4,50	2 004,30
D 763 Konštrukcie - drevostavby							29 837,75
77	K	763120010	Sadrokartónová inštalačná predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	13,095	40,60	531,66
78	K	763125320	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 25 mm, TI 50 mm	m2	23,320	59,30	1 382,88
79	K	763135010	Kazetový podhlád Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	325,300	46,34	15 074,40
80	K	763138201	Podhlád SDK Rigips RF 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	14,168	32,53	460,89
81	K	763153040	Montáž sadrovvláknitej podlahy	m2	325,300	10,61	3 451,43
82	M	590320000900	Podlahový dielec sadrovvláknitý, suché podlahy, továrensky zlepené dosky 2x10 mm, hr. 20 mm, šxl 500x1500 mm	m2	331,806	26,00	8 626,96
83	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	257,940	1,20	309,53
D 766 Konštrukcie stolárske							9 641,77
84	K	766662112.D1	D+M interiérové drevené dvre, jednokridlové, 900x1970mm, otváracé plné, zaľubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	8,000	399,08	3 192,64
85	K	766662112.D2	D+M interiérové drevené dvre, jednokridlové, 800x1970mm, otváracé plné, zaľubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	5,000	399,08	1 995,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
86	K	766662112.D3	D+M interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 700x1970mm, otváracé plné, zašubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	10,000	399,08	3 990,80
87	K	766662112.D4	D+M interiérové drevené dvere, jednokrídlové, 600x1970mm, otváracé plné, zašubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	1,000	399,08	399,08
88	K	998766202.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	79,817	0,80	63,85
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							255,01
89	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	0,500	75,80	37,90
90	M	697510001200.S	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pítky, výška rohože 27 mm	m2	0,500	428,67	214,34
91	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,522	1,10	2,77
D 771 Podlahy z dlaždíc							6 190,86
92	K	771411010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	m	59,620	4,88	290,95
93	M	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	6,081	14,50	88,17
94	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	125,750	23,60	2 967,70
95	M	597740003500.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, gresové glazované	m2	128,265	20,59	2 640,98
96	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	52,067	3,90	203,06
D 776 Podlahy povlakové							11 167,52
97	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	291,670	5,05	1 472,93
98	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea, vrátane soklíka	m2	199,550	21,15	4 220,48
99	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	209,528	25,94	5 435,16
100	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	111,286	0,35	38,95
D 781 Obklady							8 209,40
101	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	187,942	22,50	4 228,70
102	M	597640001400	Obklad keramický, (resp. podľa výberu investora)	m2	191,701	20,06	3 845,52
103	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	67,592	2,00	135,18
D 784 Maľby							5 809,03
104	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 032,085	1,15	1 186,90
105	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	36,415	0,12	4,37
106	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	113,135	1,20	135,76
107	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	325,300	1,55	504,22
108	K	784423271	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	817,095	3,50	2 859,83
109	K	784459251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	214,990	5,20	1 117,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

06 - Prístavba

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

129 861,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	129 861,73	20,00%	25 972,35

Cena s DPH

v EUR

155 834,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 06 - Prístavba

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		129 861,73
HSV - Práce a dodávky HSV		94 950,36
1 - Zemné práce		3 406,68
2 - Zakladanie		11 319,44
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		23 750,54
4 - Vodorovné konštrukcie		22 557,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		12 934,44
8 - Rúrové vedenie		7 784,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		1 004,71
99 - Presun hmôt HSV		12 193,52
PSV - Práce a dodávky PSV		34 911,37
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti		2 764,08
713 - Izolácie tepelné		3 695,73
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		684,88
763 - Konštrukcie - drevostavby		6 687,37
766 - Konštrukcie stolárske		5 624,37
767 - Konštrukcie doplnkové kovové		2 606,23
771 - Podlahy z dlaždíc		2 476,32
776 - Podlahy povlakové		3 885,01
781 - Obklady		4 343,03
784 - Maľby		2 144,35
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

06 - Prístavba

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

129 861,73

D HSV

Práce a dodávky HSV

94 950,36

D 1

Zemné práce

3 406,68

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	21,030	1,06	22,29
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	60,060	11,41	685,28
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	18,018	0,90	16,22
4	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	30,776	31,61	972,83
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	9,233	8,94	82,54
6	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	108,814	1,39	151,25
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	41,981	3,59	150,71
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	21,834	13,29	290,17
9	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	39,301	16,74	657,90
10	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	105,150	3,59	377,49

D 2

Zakladanie

11 319,44

11	K	212792211.S	Odvodnenie - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 100	m	11,700	16,49	192,93
12	K	271533001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	18,273	65,91	1 204,37
13	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	12,315	115,90	1 427,31
14	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	3,960	17,88	70,80
15	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	3,960	2,91	11,52
16	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,656	2 120,72	1 391,19
17	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	139,800	10,26	1 434,35
18	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	2,877	197,59	568,47
19	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	8,188	196,88	1 612,05
20	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	19,580	114,37	2 239,36
21	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,313	2 118,78	663,18
22	K	767995240.d	D+M Dištančný AVI pás Dista 130mm	kg	35,612	14,15	503,91

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

23 750,54

23	K	311233331.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	54,919	257,87	14 161,96
24	K	311233341.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených tepelnoizolačných na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	4,867	241,94	1 177,52
25	K	317160311.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	18,06	54,18
26	K	317160312.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	40,000	22,18	887,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	317160314.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	32,79	131,16
28	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	12,000	46,82	561,84
29	K	317160318.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	16,000	51,79	828,64
30	K	342240161.S	Priečky z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na maltu pre tenké škáry	m2	134,696	38,27	5 154,82
31	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	99,780	5,17	515,86
32	K	342948116.S	Ukončenie priečok hr. nad 100 mm ku konštrukciám polyuretánovou penou	m	88,050	3,15	277,36

D 4 Vodorovné konštrukcie 22 557,03

33	K	411162350	Strop z nosníkov KPSN a stropných vložiek KSV, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	139,800	125,50	17 544,90
34	K	411201051.S	Nadbetónávka polomontovaných stropov betónom C 20/25 hrúbky 40 mm	m2	139,800	5,67	792,67
35	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,436	124,64	178,98
36	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	6,384	23,66	151,05
37	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6,384	5,94	37,92
38	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,662	2 326,43	1 540,10
39	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	5,985	130,00	778,05
40	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	48,989	25,50	1 249,22
41	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	48,989	5,80	284,14

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 934,44

42	K	612460201.S	Vnútna omietka stien vápenná jadrová, hr. 10 mm	m2	475,694	10,19	4 847,32
43	K	612460383.S	Vnútna omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	362,067	7,73	2 798,78
44	K	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien, regulátor nasiakavosti	m2	475,694	1,27	604,13
45	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	362,067	2,46	890,68
46	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	131,830	0,15	19,77
47	M	283230007500.S	Oddel'ovacia fólia na potery	m2	151,605	0,84	127,35
48	K	632001021	Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE	m	95,450	0,23	21,95
49	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska PE RSS100/5 mm bez fólie na oddiľovanie poterov od stenových konštrukcií	m	95,450	0,35	33,41
50	K	632440118.S	Anhydritový samonivelizačný poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 50 mm	m2	131,830	27,24	3 591,05

D 8 Rúrové vedenie 7 784,00

51	K	894101113	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000	450,00	450,00
52	M	594340000800	Akumulačná nádrž, 1xšxv 6000x2300x2250 mm, objem nádrže 22 m3, železobetónová	ks	1,000	7 334,00	7 334,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 004,71

53	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	131,830	2,97	391,54
54	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	131,830	4,29	565,55
55	K	952902110	Čistenie budov zametáním v miestnostiach	m2	82,100	0,58	47,62

D 99 Presun hmôt HSV 12 193,52

56	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	338,427	36,03	12 193,52
----	---	-------------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 34 911,37

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 764,08

57	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	82,100	1,29	105,91
58	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,025	1 942,00	48,55
59	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	37,116	1,65	61,24
60	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,011	1 942,00	21,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	82,100	4,15	340,72
62	M	628320000200	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	94,415	7,79	735,49
63	K	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	37,116	5,06	187,81
64	M	628320000200	Pás asfaltový GLASBIT G 200 S 42 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	44,539	7,79	346,96
65	K	711210100	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	21,350	1,97	42,06
66	M	245610000400	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	23,485	5,38	126,35
67	M	247710007700	Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	8,540	2,09	17,85
68	K	711210110	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	76,110	2,15	163,64
69	M	245610000400	Stierka izolačná, na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	83,721	5,38	450,42
70	M	247710007700	Pás tesniaci, š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	30,444	2,09	63,63
71	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	20,034	2,60	52,09

D 713 Izolácie tepelné 3 695,73

72	K	713116010.S	Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózu hrúbky do 16 cm	m3	35,805	4,34	155,39
73	M	629110000100.S x	Fúkaná tepelná izolácia na báze minerálnej vlny	kg	961,620	1,21	1 163,56
74	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	67,970	1,25	84,96
75	M	283720007900	Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh	m2	69,329	8,90	617,03
76	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	63,860	1,25	79,83
77	M	283720007600	Doska EPS ROOF 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh	m2	65,137	4,45	289,86
78	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	11,526	5,11	58,90
79	M	283750002000.S	Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	11,757	18,20	213,98
80	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	26,676	5,11	136,31
81	M	283750002500.S	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh, terás, striech	m2	27,210	31,43	855,21
82	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	29,068	1,40	40,70

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 684,88

83	K	722250010	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 33	súb.	1,000	19,12	19,12
84	M	449150004500	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 33, hadica 30 m, skriňa 800x800x340 mm, plné dvierka, prúdnica	ks	1,000	572,00	572,00
85	K	725539000	M+D Hasiaci prístroj práškový 6kg, vrátane držiaku na stenu	ks	2,000	44,33	88,66
86	K	998722202.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,798	0,75	5,10

D 763 Konštrukcie - drevostavby 6 687,37

87	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	7,740	40,60	314,24
88	K	763125320	Šachtová SDK predsadená stena KNAUF W628, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKFI hr. 25 mm, TI 50 mm	m2	3,370	59,30	199,84
89	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska biela	m2	131,830	46,34	6 109,00
90	K	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	53,571	1,20	64,29

D 766 Konštrukcie stolárske 5 624,37

91	K	766662112.D1	D+M interiérové drevené dvere, jednokridlové, 900x1970mm, otváracie plné, zaľubná obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	5,000	399,08	1 995,40
----	---	--------------	--	----	-------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	K	766662112.D2	D+M interiérové drevené dvere, jednokridlové, 800x1970mm, otváracé plné, zašubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	3,000	399,08	1 197,24
93	K	766662112.D3	D+M interiérové drevené dvere, jednokridlové, 700x1970mm, otváracé plné, zašubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	5,000	399,08	1 995,40
94	K	766662112.D4	D+M interiérové drevené dvere, jednokridlové, 600x1970mm, otváracé plné, zašubňa obložková drevené, vrátane kovania, farba WENGÉ (viď. tab. interiérové výplne otvorov)	ks	1,000	399,08	399,08
95	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	46,560	0,80	37,25

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 606,23

96	K	767590200.S	Montáž čistiacej rohože z hliníkového profilu na podlahu	m2	0,500	75,80	37,90
97	M	697510001200.S	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pílkoy, výška rohože 27 mm	m2	0,500	428,67	214,34
98	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami	m	8,700	17,02	148,07
99	M	553410032400.Z S2	Dvere hliníkové s nadsvetlíkom a bočnými svetlíkmi, jednokridlové presklené 1500x2200+650 mm, izolačné trojsklo, farba hnedá (det. viď. výkaz)	ks	1,000	2 183,72	2 183,72
100	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,179	1,10	22,20

D 771 Podlahy z dlaždíc 2 476,32

101	K	771411010.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 100 x 100 mm	m	13,240	4,88	64,61
102	M	597740000100.S	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lxxvhr 100x100x8 mm, jednofarebné	m2	1,350	14,50	19,58
103	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	51,820	23,60	1 222,95
104	M	597740003500.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 298x598x10 mm, gresové glazované	m2	52,856	20,59	1 088,31
105	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,736	3,90	80,87

D 776 Podlahy povlakové 3 885,01

106	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea, vrátane soklíka	m2	80,010	21,15	1 692,21
107	M	284140001030.S	Podlaha z prírodného linolea, hrúbka do 3,5 mm	m2	84,011	25,94	2 179,25
108	K	998776202.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	38,715	0,35	13,55

D 781 Obklady 4 343,03

109	K	781445018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm	m2	99,427	22,50	2 237,11
110	M	597640001400	Obklad keramický, (resp. podľa výberu investora)	m2	101,416	20,06	2 034,40
111	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	35,758	2,00	71,52

D 784 Maľby 2 144,35

112	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	362,067	1,15	416,38
113	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	11,110	0,12	1,33
114	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	36,775	1,20	44,13
115	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	131,830	1,55	204,34
116	K	784423271	Maľby dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	237,987	3,50	832,95
117	K	784459251	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter (IKS) na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	124,080	5,20	645,22

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

118	K	000600013	Zariadenie staveniska - prevádzkové sklady	eur	0,000	0,00	0,00
119	K	000600021	Zariadenie staveniska - prevádzkové optlenie staveniska	eur	0,000	0,00	0,00
120	K	000600042	Zariadenie staveniska - sociálne zariadenia	eur	0,000	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

07 - Ostatné práce exteriér

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 123,45

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 123,45	20,00%	424,69

Cena s DPH

v EUR

2 548,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: **07 - Ostatné práce exteriér**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 123,45
HSV - Práce a dodávky HSV	2 123,45
4 - Vodorovné konštrukcie	514,95
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 608,50

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

07 - Ostatné práce exteriér

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Čhtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 123,45

D HSV Práce a dodávky HSV

2 123,45

D 4 Vodorovné konštrukcie

514.95

1	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	1,251	151,46	189,48
2	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele B500 (10505)	t	0,100	2 424,43	242,44
3	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,207	32,42	71,55
4	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,207	5,20	11,48

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

1 608.50

5	K	962052211.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,873	134,23	385,64
6	K	966075141.S	Odstránenie konštrukcií na kamenných alebo betónových kovového zábradlia v celku, -0,01800t	m	5,000	12,65	63,25
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,985	13,08	91,36
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	69,850	0,41	28,64
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,985	10,25	71,60
10	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	6,985	38,37	268,01
11	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	2,000	350,00	700,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

08 - Bezbariérové prístupy

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 266,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	60 266,00	20,00%	12 053,20

Cena s DPH

v EUR

72 319,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

08 - Bezbariérové prístupy

Miesto:

Chtelnica

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 266,00

HSV - Práce a dodávky HSV

3 868,66

1 - Zemné práce

693,27

2 - Zakladanie

1 823,47

99 - Presun hmôt HSV

1 351,92

PSV - Práce a dodávky PSV

11 001,77

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

11 001,77

M - Práce a dodávky M

45 395,57

33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

45 395,57

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

08 - Bezbariérové prístupy

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 266,00

D HSV Práce a dodávky HSV

3 868,66

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

693.27

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,922	1,06	6,28
2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,238	31,61	197,18
3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	1,871	8,94	16,73
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	12,160	1,39	16,90
5	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,238	3,59	22,39
6	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	7,542	13,29	100,23
7	M	103640000200.S	Zemina pre terénne úpravy - zásypová	t	13,576	16,74	227,26
8	K	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	29,610	3,59	106,30

D	2	Zakladanie
---	---	------------

1 823,47

9	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,860	115,90	331,47
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	1,990	17,88	35,58
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	1,990	2,91	5,79
12	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,154	2 120,72	326,59
13	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	1,480	197,59	292,43
14	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	5,641	114,37	645,16
15	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,088	2 118,78	186,45

D 99 Presun hmôt HSV

1 351,92

16	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	37,522	36,03	1 351,92
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

11 001,77

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

11 001,77

17	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň horizontálne tyčky, kotvenie do podlahy	m	31,500	59,61	1 877,72
18	M	553520001100.a	Zábradlie nerezové, horizontálna výplň nerez, madlo kruhové, výška 1100 mm, kotvenie z čela do podlahy, výplň nerez. rúrka d=30mm, nerez. platnička 100x100x8mm	m	31,500	203,65	6 414,98
19	K	767164111.S	Montáž madla nerezového zábradlia	m	74,000	9,16	677,84
20	M	631260001030.S	Madlo nerezové d=50mm	m	74,000	25,94	1 919,56
21	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	101,521	1,10	111,67

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

45 395,57

D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh

45 395,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	330030300.S	D+M osobný výtah, nosnosť 630kg, 3 nástupištia, nepriechodný, betónová šachta 1600x1750mm, kabínové dvere 900 x 2100 mm automatické teleskopické, kabína 1100 x 1400 mm výška 1139mm, sys. riadenia frekvenčne riadený (komplet špecifikácia vid'. PD výtah)	ks	1,000	31 247,69	31 247,69
23	K	330038070.S	D+M zdvíhacia plošina na prekonanie výškového rozdielu pri vstupe (špecifikácia podľa výrobcu)	ks	1,000	14 147,88	14 147,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

09 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

72 403,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	72 403,52	20,00%	14 480,70

Cena s DPH

v EUR

86 884,22

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 09 - Zdravotechnika

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	72 403,52
1 - Zemné práce	29 597,29
PSV - Práce a dodávky PSV	9 528,52
4 - Vodorovné konštrukcie	20 068,77
HSV - Práce a dodávky HSV	42 806,23
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	5 878,81
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	20 780,70
725 - Zdravotechnika - zariadené predmety	16 146,72

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

09 - Zdravotecnika

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

72 403,52

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

29 597,29

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

9 528,52

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	162,380	6,66	1 081,45
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	162,380	1,03	167,25
3	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	162,380	39,97	6 490,33
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	96,680	3,59	347,08
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	54,410	26,51	1 442,41

D 4 Vodorovné konštrukcie

20 068,77

6	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,290	61,49	694,22
7	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	111,690	20,10	2 244,97
8	M	Pol48	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVV 125x5000 mm	m	12,700	50,82	645,41
9	M	Pol49	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVV 150x5000 mm	m	37,400	67,02	2 506,55
10	M	2861102000	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x5000 mm	ks	63,500	103,17	6 551,30
11	M	2866112760	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 625 - prietochné, materiál: PP, WAVIN	ks	5,000	362,93	1 814,65
12	M	2861421300	Vínovcová šachtová rúra TEGRA DN 625 L=2 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	ks	5,000	241,06	1 205,30
13	M	2865405130	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	5,000	128,62	643,10
14	M	5524180110	Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 625, WAVIN	ks	5,000	187,51	937,55
15	M	2866200135	Betónový roznášací prstenec ku kanalizačnej šachte TEGRA 625, WAVIN	ks	5,000	76,72	383,60
16	M	Pol50	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425 - prietochné, materiál: PP, WAVIN	ks	3,000	244,47	733,41
17	M	Pol51	Vínovcová šachtová rúra TEGRA DN 625 L=2 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	ks	3,000	223,87	671,61
18	M	Pol52	Teleskopický adaptér DN 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	ks	3,000	50,33	150,99
19	M	Pol53	Liatinový poklop okrúhly D400 na teleskopickú rúru DN 625, WAVIN	ks	3,000	185,75	557,25
20	M	Pol54	Betónový roznášací prstenec ku kanalizačnej šachte TEGRA 625, WAVIN	ks	3,000	109,62	328,86

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

42 806,23

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

5 878,81

21	K	721171106	Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 50/1,8	m	55,000	17,04	937,20
22	K	Pol28	Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 75	m	57,000	18,19	1 036,83
23	K	721171109	Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 110/2,2	m	80,000	21,46	1 716,80
24	K	Pol29	Potrúbie kanalizačné z PVC-U rúr hrdlových odpadových D 125	m	32,000	23,40	748,80
25	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	35,000	3,05	106,75
26	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	18,000	4,51	81,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	5515101231	Privzdušňovací ventil podomietkový HL905, DN50/75, (13 l/s), 0° až +60°C, tr.A I, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	ks	6,000	66,00	396,00
28	M	Pol31	čerpadlo kondenzátu Wilo - Plavis typ 015-C	ks	1,000	475,00	475,00
29	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	229,000	0,85	194,65
30	K	Pol30	výtlačná PVC hadica na kondenzát DN15	m	5,000	37,12	185,60

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 20 780,70

31	M	2861800004	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO XS 20x2 100m, polyetylén, hliník IVAR	m	210,000	3,11	653,10
32	M	2861800005	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO XS 26x3 50m, polyetylén, hliník IVAR	m	160,000	5,99	958,40
33	M	2861800006	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO XS 32x3 50m, polyetylén, hliník IVAR	m	85,000	9,33	793,05
34	M	Pol32	Viacvrstvové potrubie ALPEX - DUO XS 40x3.5 5m, polyetylén, hliník IVAR	m	100,000	13,83	1 383,00
35	M	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	210,000	2,94	617,40
36	M	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	160,000	3,42	547,20
37	M	Pol33	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	85,000	3,90	331,50
38	M	Pol34	Tubolit DG 40 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	4,86	486,00
39	K	722171113	Montáž potrubia ALPEX - DUO 20x2 mm	m	210,000	15,42	3 238,20
40	K	722171114	Montáž potrubia ALPEX - DUO 26x3 mm	m	160,000	20,40	3 264,00
41	K	722171115	Montáž potrubia ALPEX - DUO 32x3 mm	m	85,000	30,23	2 569,55
42	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	555,000	1,12	621,60
43	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	555,000	0,74	410,70
44	K	Pol35	Montáž potrubia ALPEX - DUO 40x3.5 mm	m	100,000	49,07	4 907,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 16 146,72

45	K	725219201	Montáž umývadiel na konzoly bez výtokovej armatúry	súb	14,000	35,33	494,62
46	K	725829203	Montáž batérií umývadlových a drezových	ks	31,000	15,80	489,80
47	K	725869202	Montáž zápachovej uzávierky pre umývadlo a drez do D 50	ks	31,000	7,21	223,51
48	K	Pol36	Montáž WC kombi, výleviek	súb	18,000	38,90	700,20
49	K	Pol37	Montáž pisoárových mís	súb	4,000	30,15	120,60
50	K	Pol38	Montáž drezu	súb	17,000	24,30	413,10
51	M	551159200302	Alcaplast Sifón umývadlový d=32 s prípojkou a nerezovou mriežkou d=63, typ: A410P	ks	14,000	8,89	124,46
52	M	Pol40	drezový sifón	ks	17,000	14,40	244,80
53	M	Pol41	drez antikórový	ks	17,000	115,44	1 962,48
54	M	642058240102	JIKA ZETA Umývadlo 50x47 cm, bez otvoru pre batériu, farba: biela, obj.č. 8.1039.0.000.109.1	ks	14,000	39,92	558,88
55	M	6424310482	Kombinované WC keramické	ks	14,000	155,52	2 177,28
56	M	6424310485	Sedadlo WC REKORD s automat.pozvoľným sklápaním, tvrdé z duroplastu, závesy kovové, č. K90112 KOLO	ks	14,000	56,64	792,96
57	M	Pol42	pisoárová misa	ks	4,000	163,20	652,80
58	M	Pol43	výlevka	ks	3,000	262,75	788,25
59	M	Pol44	drezová batéria	ks	17,000	95,90	1 630,30
60	M	5513006090	Umývadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	ks	14,000	142,08	1 989,12
61	M	Pol45	výlevková sprchová batéria	ks	3,000	87,48	262,44
62	M	Pol46	pisoárová automatická batéria	ks	4,000	356,30	1 425,20
63	M	5511874580	Guľový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom, bez matky, chrómovaná mosadz OT 58 IVAR	ks	76,000	7,36	559,36
64	M	5511874490	Flexi hadice k batérii (8x12), 8x12 (F3/8"xM10), 60 cm, nerez IVAR	ks	76,000	7,06	536,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

10 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 039,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	38 039,95	20,00%	7 607,99

Cena s DPH

v EUR

45 647,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

10 - Vykurovanie

Miesto:

Chtelnica

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 039,95

D1 - Spalinové systémy	1 754,75
D1.1 - BRILON	1 754,75
D10 - Podlahové vykurovanie	99,94
D10.1 - VIESSMANN vykurovanie	99,94
D2 - Rozdelenie vykurovacích okruhov	3 513,99
D2.1 - VIESSMANN vykurovanie	2 943,37
D2.2 - IVAR CS s.r.o.	570,62
D3 - Ostatné prvky	1 424,81
D3.1 - VIESSMANN ventily pre VT	1 120,48
D3.2 - Neznámy - oceľové potrubia	304,33
D4 - Izolácie	2 381,05
D4.1 - Mirel	2 381,05
D5 - Expanzné nádoby	295,79
D5.1 - REFLEX	295,79
D6 - Kotly	6 139,00
D6.1 - VIESSMANN kotly a radiátory	6 139,00
D7 - Vykurovacie telesá	9 761,43
D7.1 - KORADO	9 761,43
D8 - Regulačné armatúry	613,74
D8.1 - IVAR CS s.r.o.	613,74
D9 - Napojenie vykuroacích telies	12 055,45
D9.1 - VIESSMANN vykurovanie	10 570,25
D9.2 - VIESSMANN ventily pre VT	1 485,20

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

10 - Vykurovanie

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 039,95

D	D1	Spalinové systémy
---	----	-------------------

1 754,75

D	D1.1	BRILON
---	------	--------

1 754,75

1	K	52100110	Rúra U DN 80/250	ks	1,000	9,40	9,40
2	K	52100112	Rúra U DN 80/500	ks	30,000	38,40	1 152,00
3	K	52100311	Kontrolný T-Kus priamy U DN 80	ks	1,000	66,78	66,78
4	K	52101312	Rúra K DN 125/80/500	ks	2,000	57,59	115,18
5	K	52103201	Koleno s kontrolným otvorom K 90° - DN 125/80	ks	1,000	93,17	93,17
6	K	52106201	Pätkové koleno s podperou U 90° - DN 80	ks	1,000	56,37	56,37
7	K	52106511	Komínová zdera DN 125/80	ks	1,000	156,00	156,00
8	K	52108111	Komínový poklop DN 80	ks	1,000	105,85	105,85

D	D10	Podlahové vykurovanie
---	-----	-----------------------

99,94

D D10.1 VIESSMANN vykurovanie

99,94

9	K	7418637.1	5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX (PV) 16x2,0 (200 m)	m	3,500	27,95	97,83
10	K	9572039	PE - ochranná rúra 19/25 (25 m)	m	0,170	12,41	2,11

D D2 Rozdelenie vykurovacích okruhov

3 513,99

D D2.1 VIESSMANN vykurovanie

2 943,37

11	K	7741068	Rozdeľovač DN 32 2-násobný	ks	1,000	1 476,67	1 476,67
12	K	7741073	M 31 DN 25 ALPHA2 25-60	ks	2,000	733,35	1 466,70

D D2.2 IVAR CS s.r.o.

570,62

13	K	548007	Hydraulický vyrovnávač tlaku IVAR.548 Z 5/4"; 4000 l/hod	ks	1,000	570,62	570,62
----	---	--------	--	----	-------	--------	--------

D	D3	Ostatné prvky
---	----	---------------

1 424,81

D D3.1 VIESSMANN ventily pre VT

1 120,48

14	K	7194813	Termostatická hlavica ET 35	ks	47,000	23,84	1 120,48
----	---	---------	-----------------------------	----	--------	-------	----------

D	D3.2	Neznámy - oceľové potrubia
---	------	----------------------------

304,33

15	K	---	Spojka z Ocelová rúrka bezšvíková DN 20 na Ocelová rúrka bezšvíková DN 32	j.	2,000	17,22	34,44
16	K	---.1	Spojka z 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 16x2,0 na 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 32x3,0	j.	2,000	16,90	33,80
17	K	---.2	Oblúk z 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 16x2,0 na 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 32x3,0 (90 °)	j.	1,000	24,34	24,34
18	K	---.3	Oblúk z 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 16x2,0 na 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 32x3,0 (98 °)	j.	1,000	24,34	24,34
19	K	---.4	Spojka z 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX (PV) 16x2,0 na 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 32x3,0	j.	1,000	16,90	16,90
20	K	---.5	Spojka z Ocelová rúrka bezšvíková DN 20 na 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 32x3,0	j.	2,000	17,37	34,74
21	K	---.6	Oblúk z Ocelová rúrka bezšvíková DN 20 na 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 32x3,0 (177 °)	j.	2,000	25,03	50,06
22	K	---.7	Spojka z 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 16x2,0 na Ocelová rúrka bezšvíková DN 10	j.	2,000	16,90	33,80
23	K	---.8	Oblúk z 5-vrstvová plasthliníková rúra Vi-PEX 16x2,0 na Ocelová rúrka bezšvíková DN 10 (171 °)	j.	1,000	24,34	24,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	----	Oblúk z 5-vrstvová plastliniková rúra Vi-PEX 16x2,0 na Oceľová rúrka bezšvíková DN 10 (163 °)	j.	1,000	24,34	24,34
25	K	Pol24	Oceľová rúrka bezšvíková DN 10	m	0,080	18,42	1,47
26	K	Pol25	Oceľová rúrka bezšvíková DN 32	m	0,080	22,06	1,76

D D4 Izolácie 2 381,05

D D4.1 Mirel 2 381,05

27	K	i000007-03	Termoizolačná trubica MIRELON PRO 20/20 (2)	m	99,750	5,49	547,63
28	K	i000010-04	Termoizolačná trubica MIRELON PRO 28/25 (2)	m	93,150	8,06	750,79
29	K	i000011-04	Termoizolačná trubica MIRELON PRO 32/25 (2)	m	125,450	8,63	1 082,63

D D5 Expanzné nádoby 295,79

D D5.1 REFLEX 295,79

30	K	8001405	Reflex NG (8-140 l) 3 bar šedá - 100	ks	1,000	295,79	295,79
----	---	---------	---------------------------------------	----	-------	--------	--------

D D6 Kotly 6 139,00

D D6.1 VISSMANN kotly a radiátory 6 139,00

31	K	B2HB026	Vitodens 200-W 35 kW HO2B	ks	1,000	6 139,00	6 139,00
----	---	---------	---------------------------	----	-------	----------	----------

D D7 Vykurovacie telesá 9 761,43

D D7.1 KORADO 9 761,43

32	K	10-060040-60-0010	RADIK 10 VK 600/400 (White RAL 9016)	ks	11,000	125,42	1 379,62
33	K	11-060040-60-0010	RADIK 11 VK 600/400 (White RAL 9016)	ks	3,000	130,09	390,27
34	K	11-060060-60-0010	RADIK 11 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	5,000	149,01	745,05
35	K	11-060070-60-0010	RADIK 11 VK 600/700 (White RAL 9016)	ks	2,000	158,11	316,22
36	K	11-060080-60-0010	RADIK 11 VK 600/800 (White RAL 9016)	ks	3,000	168,64	505,92
37	K	11-060120-60-0010	RADIK 11 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000	204,69	204,69
38	K	11-060140-60-0010	RADIK 11 VK 600/1400 (White RAL 9016)	ks	2,000	224,56	449,12
39	K	11-060160-60-0010	RADIK 11 VK 600/1600 (White RAL 9016)	ks	3,000	243,25	729,75
40	K	11-060180-60-0010	RADIK 11 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	2,000	261,91	523,82
41	K	11-060200-60-0010	RADIK 11 VK 600/2000 (White RAL 9016)	ks	1,000	279,43	279,43
42	K	22-060060-60-0010	RADIK 22 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	194,32	194,32
43	K	22-060090-60-0010	RADIK 22 VK 600/900 (White RAL 9016)	ks	1,000	246,89	246,89
44	K	22-060100-60-0010	RADIK 22 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	5,000	261,91	1 309,55
45	K	22-060160-60-0010	RADIK 22 VK 600/1600 (White RAL 9016)	ks	2,000	340,19	680,38
46	K	22-060180-60-0010	RADIK 22 VK 600/1800 (White RAL 9016)	ks	1,000	372,30	372,30
47	K	33-060060-60-0010	RADIK 33 VK 600/600 (White RAL 9016)	ks	1,000	272,59	272,59
48	K	33-060100-60-0010	RADIK 33 VK 600/1000 (White RAL 9016)	ks	1,000	337,84	337,84
49	K	33-060120-60-0010	RADIK 33 VK 600/1200 (White RAL 9016)	ks	1,000	373,47	373,47
50	K	33-060140-60-0010	RADIK 33 VK 600/1400 (White RAL 9016)	ks	1,000	450,20	450,20

D D8 Regulačné armatúry 613,74

D D8.1 IVAR CS s.r.o. 613,74

51	K	788034	Automatický regulačný a vyvažovací ventil CIM 788 3/4"	ks	3,000	155,99	467,97
52	K	788120	Automatický regulačný a vyvažovací ventil CIM 788 1/2"	ks	1,000	145,77	145,77

D D9 Napojenie vykurovacích telies 12 055,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		D9.1	VISSMANN vykurovanie				
							10 570,25
53	K	7418637	5-vrstvová plastliniková rúra Vi-PEX 16x2,0 (200 m)	m	70,950	11,95	847,85
54	K	7418638	5-vrstvová plastliniková rúra Vi-PEX 20x2,0 (100 m)	m	99,750	13,60	1 356,60
55	K	7418639	5-vrstvová plastliniková rúra Vi-PEX 26x3,0 (50 m)	m	93,140	18,11	1 686,77
56	K	7418640	5-vrstvová plastliniková rúra Vi-PEX 32x3,0 (50 m)	m	125,420	24,05	3 016,35
57	K	7439119	T-kus s rovnakými vývodmi 16x16x16	ks	6,000	9,10	54,60
58	K	7439122	T-kus, rovnako redukovaný v strednom vývode a v priechode 20x16x16	ks	8,000	10,34	82,72
59	K	7439123	T-kus s redukovaný v strednom vývode 20x16x20	ks	18,000	10,34	186,12
60	K	7439135	Spojovacia spojka redukovaná 26x16	ks	8,000	9,28	74,24
61	K	7439151	T-kus s rovnakými vývodmi 32x32x32	ks	12,000	13,30	159,60
62	K	7439152	T-kus s redukovaný v strednom vývode 26x16x26	ks	18,000	10,88	195,84
63	K	7439154	T-kus, na jednej strane s redukovaným priechodom 26x26x20	ks	8,000	10,08	80,64
64	K	7439155	T-kus s redukovaný v strednom vývode 32x16x32	ks	20,000	12,50	250,00
65	K	7439166	Spojovacia spojka redukovaná 32x20	ks	8,000	10,90	87,20
66	K	7439167	Spojovacia spojka redukovaná 32x26	ks	8,000	10,90	87,20
67	K	9572841	Nákrutka so zvieracím krúžkom (poniklovaná mosadz) 16 mm	ks	94,000	25,58	2 404,52
D		D9.2	VISSMANN ventily pre VT				
							1 485,20
68	K	9573922	Pripojovacie skrutkovanie pre VT rohové 2-rúrový systém	ks	47,000	31,60	1 485,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

11 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

570,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	570,63	20,00%	114,13

Cena s DPH

v EUR

684,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt:

11 - Plynoinštalácia

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	570,63
1 - Plynovod - 1 - Plynovod	570,63

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

11 - Plynoinštalácia

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

570,63

D 1 - Plynovod 1 - Plynovod

570,63

1	K	plyn-1	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	2,900	14,80	42,92
2	K	plyn-2	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	8,300	16,18	134,29
3	K	plyn-3	Guľový uzáver priamy s protipožiarnou armatúrou DN20	ks	1,000	193,13	193,13
4	K	plyn-4	Guľový kohút DN 25	ks	1,000	81,24	81,24
5	K	plyn-5	Montáž potrubia (zváranie, prierazy)	ks	1,000	78,30	78,30
6	K	plyn-6	Náter potrubia s materiálom (farba, riedidlo, štetec)	kpl	1,000	40,75	40,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

12 - Vetranie

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 473,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	8 473,01	20,00%	1 694,60

Cena s DPH

v EUR

10 167,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 12 - Vetranie

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 473,01
D2 - Odvetranie sociálnych zariadení na 1.NP a 2.NP	8 008,86
D3 - LEŠENIE	126,90
D4 - KOMPLEXNÉ SKÚŠKY	337,25

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

12 - Vetrane

Miesto:

Chtelnica

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel':

BALA, a.s.

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 473,01

D D2

Odvetranie sociálnych zariadení na 1.NP a 2.NP

8 008,86

1	K	Pol1	Reverzibilný prívodno/odsávací ventilátor VARIO- V 150/6" ARI s automatickou žalúziou a reverzným chodom vzduch. výkon odsávanie /prívod 220/130 m3.h-1, Elmotor P=25W, I= 0,11 A, n=1340/2040 ot.min-1, 230V, 50Hz, Trieda krytia, motor IP X4, Max.teplota	ks	11,000	272,56	2 998,16
2	K	Pol2	Ovládač CREN (reverzibilný, prirodzené vetranie, plynulá regulácia otáčok)	ks	1,000	141,02	141,02
3	K	Pol3	KIT ML 156/6" sada pre montáž do hrubej steny	ks	11,000	73,16	804,76
4	K	Pol4	Ventilátor K 160 EC SILEO, EC-motor s externým rotorom ErP2018, vstavaná ochrana motora, potenciometer pre nastavenie prac.bodu, 100% regulovateľné otáčky, max. prietok vzduchu 616 m3.h-1, celkový tlak 200 Pa, Elmotor P=86W, I= 0,701 A, n=3225 ot.min-1,	ks	1,000	439,89	439,89
5	K	Pol5	Spätná dvojkridla klapka s pružinou RSK 160	ks	1,000	12,11	12,11
6	K	Pol6	Rýchlopínacia spona FK 160	ks	2,000	13,59	27,18
7	K	Pol7	LDC 160-600 tlmič, hr.isolácie 50mm	ks	1,000	96,44	96,44
8	K	Pol8	Ovládač MTV-1/010	ks	1,000	96,93	96,93
9	K	Pol9	Dverová hliníková mriežka obojstranná nepriezorová, NOVA-D -2 - 500x200 -UR2 -RAL (podľa farby dverí), upresniť s architektom hrúbku dverí a tak upresniť upínací ramček UR1 resp.UR2	ks	26,000	86,17	2 240,42
10	K	Pol10	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 160 - rovné rúry	bm	6,000	21,85	131,10
11	K	Pol11	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 160 - tvarovky	bm	2,000	33,65	67,30
12	K	Pol12	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 100 - rovné rúry	bm	2,000	16,72	33,44
13	K	Pol13	SPIRO potrubie podľa TPI 26-95 D 100 - tvarovky	bm	1,000	24,86	24,86
14	K	Pol14	Montážny,závesný a profilový materiál pre VZT (pre 8m kruh.potrubia)	kpl	1,000	32,98	32,98
15	K	Pol15	Zaobšarávacia prirážka	%	1,000	47,35	47,35
16	K	Pol16	Mimostavenisková doprava	%	1,000	404,61	404,61
17	K	Pol17	Presun hmôt k 24M do 1000 m	t	0,100	307,23	30,72
18	K	Pol18	Presun hmôt k 24M odd.08 do 1000 m	t	0,100	445,55	44,56
19	K	Pol19	Stavebná výpomoc	%	1,000	314,28	314,28
20	K	Pol20	Pridružené výkony	%	1,000	20,75	20,75

D D3

LEŠENIE

126,90

21	K	Pol21	Lahké pracovné lešenie do výšky 6 m	m2	18,000	7,05	126,90
----	---	-------	-------------------------------------	----	--------	------	--------

D D4

KOMPLEXNÉ SKÚŠKY

337.25

22	K	Pol22	Komplexné vyskúšanie zariadenia, potrebné úpravy potrubia a konečné zariadenie	hod	16,000	17,96	287,36
23	K	Pol23	Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou zariadenia a zacičenie personálu	hod	3,000	16,63	49,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.1 - Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

59 129,71

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	59 129,71	20,00%	11 825,94

Cena s DPH

v EUR

70 955,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: 13.1 - Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	59 129,71
HSV - Práce a dodávky HSV	7 835,22
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 835,22
M - Práce a dodávky M	51 294,49
21-M - Elektromontáže	44 742,47
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 990,60
95-M - Revízie	1 561,42

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Čast':

13.1 - Umelé osvetlenie, vnútorné silové a oznamovacie rozvody

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Čhtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 129,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 835,22

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 835,22

Číslo	Objekt	Popis práce	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
1	K	971024451	ks	6,000	51,87	311,22
2	K	971036008	cm	200,000	1,57	314,00
3	K	971045805	cm	150,000	0,90	135,00
4	K	973031616	ks	430,000	1,20	516,00
5	K	974031121	m	850,000	1,96	1 666,00
6	K	974042532	m	300,000	9,79	2 937,00
7	K	974049121	m	300,000	6,52	1 956,00

D M

Práce a dodávky M

51 294,49

D 21-M

Elektromontáže

44 742,47

8	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	350,000	0,59	206,50
9	M	345710009100	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 20	m	350,000	0,43	150,50
10	M	345710017800	Spojka nasúvacia PVC-U SM 20	ks	20,000	0,23	4,60
11	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne cca	m	350,000	0,67	234,50
12	M	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	350,000	0,59	206,50
13	M	345710017900	Spojka nasúvacia PVC-U SM 25	ks	20,000	0,28	5,60
14	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	295,000	0,53	156,35
15	M	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	295,000	0,39	115,05
16	K	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	130,000	2,59	336,70
17	M	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	130,000	2,88	374,40
18	K	210010370	Elektromontážna krabica do zateplenia KEZ 50-200 mm	ks	4,000	3,87	15,48
19	M	345410007500	Krabica do zateplenia z PP, KEZ KB, šxvxh 120x120x200 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	4,000	16,85	67,40
20	M	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
21	M	Svorkovnica	Svorkovnica na pripojenie antistat. podlahy - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	22,000	2,39	52,58
22	K	210010450	Krabica pancierová z PVC 72x72 mm, IP 40 - odbočná bez zapojenia vodičov	ks	22,000	3,31	72,82
23	M	345410014870	Krabica s priechodkami G - 49 z PVC svetlo šedá 8106 KA, šxvxh 72x72x42 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	22,000	4,34	95,48
24	M	Svorkovnica	Svorkovnica na pripojenie antistat. podlahy - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	22,000	2,39	52,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210010522.S	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie krabíc - viečko na skrutky	ks	130,000	0,17	22,10
26	K	210020572	Požiarna odolná izolačná podložka pod elektické prístroje a svietidlá, vrátane narezania a uloženia	m2	3,000	15,22	45,66
27	M	343110000100	Doska CEMVIN vláknocementová lisovaná - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m2	3,000	25,79	77,37
28	K	210020911	Protipožiarna upchávka	m2	1,000	319,20	319,20
29	M	Upch	Protipožiarna upchávka - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m2	1,000	226,10	226,10
30	K	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka vrátane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	10,000	1,17	11,70
31	M	548230000400	Tabuľka výstražná - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	0,29	2,90
32	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2 cca	ks	400,000	0,93	372,00
33	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	250,000	1,20	300,00
34	M	354310017900.S	Káblové oko medené lisovacie CU 4x4 KU-L	ks	250,000	0,42	105,00
35	K	210100005	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 cca	ks	10,000	1,85	18,50
36	M	354310021700	Káblové oko medené lisovacie CU 35x6 KU-L - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	1,29	12,90
37	K	210110021/R	CENTRAL STOP tlačítko	ks	1,000	5,57	5,57
38	M	PC7	CENTRAL STOP tlačítko za sklom - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	29,27	29,27
39	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	2,000	5,72	11,44
40	M	PC4	Vypínač pre zubárske kreslo - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	17,17	34,34
41	K	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	41,000	3,06	125,46
42	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand	ks	41,000	0,56	22,96
43	M	ESP000000264	Spínač Valena 774401 R1 biely	ks	41,000	2,15	88,15
44	K	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	9,000	3,59	32,31
45	M	774451.1	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	9,000	0,56	5,04
46	M	774405	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA SÉRIOVÝ SPÍNAČ Č.5 BIELY, Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	9,000	3,21	28,89
47	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	50,000	3,33	166,50
48	M	774406	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA STRIEDAVÝ PREPÍNAČ Č.6 BIELY, Legrand	ks	50,000	2,38	119,00
49	M	774451.1	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	50,000	0,56	28,00
50	K	210110046	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7	ks	12,000	3,66	43,92
51	M	774407	Vypínače a zásuvky, VAL-KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ Č.7 BIELY	ks	12,000	3,48	41,76
52	M	774451	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES , VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand	ks	12,000	0,56	6,72
53	K	210110068	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, termostat v krabici, snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	4,52	4,52
54	K	210110069	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, spínacie hodiny digitálne	ks	5,000	5,21	26,05
55	M	SPH01	Spínacie hodiny SPH01 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	5,000	95,02	475,10
56	K	210110081	Sporáková prípojka typ 39563 - 13C, nástenná vrátane tlejivky	ks	1,000	5,16	5,16
57	M	345320003500	Vypínač TANGO šporáková prípojka so signálkou 39563-13 radenie 3, ABB - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	20,91	20,91
58	K	210110094	Spínač automatický so snímačom pohybu a prítomnosti osôb pre zapustenú montáž	ks	4,000	7,55	30,20
59	M	404610002300	Detektor pohybu a prítomnosti osôb, na 1000W, IP44 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	4,000	91,07	364,28
60	K	210110099	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000	9,62	9,62
61	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	158,000	3,66	578,28
62	M	EZA000000219	Zásuvka Valena 774396 1-násobná biela - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	158,000	1,92	303,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	M	774451.1	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY, Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	158,000	0,56	88,48
64	K	210111606	Ekvipotenciálna zásuvka antibakteriálna	ks	10,000	3,99	39,90
65	M	345320004100	Montážna doska MOSAIC 2-modulová s ochranným krytom, pre ostatných výrobcov, LEGRAND - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	1,34	13,40
66	M	345350001900	Záslepka MOSAIC 1-modulová antibakteriálna, LEGRAND - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	2,76	27,60
67	M	345350002000	Rámik MOSAIC krycí 2-modulový, LEGRAND - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	4,97	49,70
68	M	345510004500	Zásuvka MOSAIC ekvipotencionálna 1-modulová, umožňujúca ochranné pospojovanie, LEGRAND - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	20,000	14,81	296,20
69	K	210170001	Jednofázový transformátor 1 primár - 1 sekundár do 200 VA - vstavaný	ks	3,000	10,39	31,17
70	M	PC4.1	Automatický splachovač - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	3,000	299,25	897,75
71	M	PC2	Transformátor 230V/24V DC, 60W, v krabici pod omietkou - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	3,000	86,45	259,35
72	K	210192722.S	Označovací štítok pre prístroje - nadpis v rozvádzačoch vrátane popisu lepený	ks	300,000	0,40	120,00
73	K	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	5,000	26,60	133,00
74	K	210193075/R	Domova rozvodnica do 120 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	45,22	45,22
75	K	210201001.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	12,000	13,17	158,04
76	M	gž	G Germicidny žiarič PROLUX GK55W	ks	12,000	469,22	5 630,64
77	K	210201001.S	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,000	13,17	79,02
78	M	gžu	H Germicidny žiarič, uzavretý, PROLUX PROMOS G55W/A /SPH01		6,000	728,84	4 373,04
79	K	210201081	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	10,000	9,31	93,10
80	M	Ledvance	B Svetidlo prisadené SURFACE-C LED 400 24W 3000K, IP44 (Ledvance) - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent		10,000	27,93	279,30
81	K	210201081	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	2,000	7,98	15,96
82	M	Ledvance.	E Svetidlo prisadené exteriérové IP44 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent		2,000	42,48	84,96
83	K	210201081.S	Zapojenie svetidla IP44, stropného - nástenného LED	ks	41,000	7,98	327,18
84	M	PCI	I Svetidlo DOWNLIGHT ALU DN 200 25 W 4000 K IP44 (Ledvance)	ks	41,000	35,79	1 467,39
85	K	210201345	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	10,000	9,31	93,10
86	M	4058075079953	C Svetidlo prisadené DAMPPROOF 1500 55W/4000K IP65 (LEDVANCE) - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	10,000	74,08	740,80
87	K	210201345.S	Zapojenie svetidla IP66, LED, priemyselné stropného - nástenného	ks	2,000	9,31	18,62
88	M	Ext.	E Svetidlo exteriérové podľa výberu arch.	ks	2,000	106,40	212,80
89	K	210201346	Zapojenie svetidla zubárskeho	ks	2,000	15,96	31,92
90	M	F	F Závesné stomatolog. LED svetidlo, 120W, Ra=94, 14500lm - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	1 263,50	2 527,00
91	K	210201510	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim	ks	25,000	9,31	232,75
92	M	348150000501	Svetidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP44, len núdzový režim - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	25,000	40,68	1 017,00
93	K	210201903	Montáž svetidla interierového na stenu do 5 kg	ks	180,000	6,65	1 197,00
94	K	210203040	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla 3-18 W	ks	6,000	15,96	95,76
95	M	SNU000001290	D Svetidlo s výstražným nápisom "NEVSTUPOVAŤ", SEC MICROINFO-EP 11W - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	6,000	59,07	354,42
96	K	210203051	Montáž a zapojenie LED panelu 600x600 mm prisadené	ks	74,000	17,29	1 279,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	4058075113084	A <i>Svietidlo LED Panel 600, 36W, 4320lm (Ledvance) + montážna rám na povrch - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>		74,000	70,33	5 204,42
98	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	12,000	1,49	17,88
99	M	354410054800	<i>Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>	kg	12,000	2,71	32,52
100	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	30,000	2,33	69,90
101	M	354410006200	<i>Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16 - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>	ks	30,000	0,76	22,80
102	M	354410066900	<i>Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>	ks	30,000	0,85	25,50
103	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	3,000	2,33	6,99
104	M	5313015	<i>Diagonálna svorka 250 A-FT - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>	ks	3,000	0,84	2,52
105	K	210222031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	1,000	10,63	10,63
106	M	345410000400	<i>Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>	ks	1,000	5,28	5,28
107	M	345610005100	<i>Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2, KOPOS - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent</i>	ks	1,000	9,76	9,76
108	K	210222301	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ² , pre vonkajšie práce	m	80,000	0,60	48,00
109	M	341110012200	<i>Kábel medený H07V-U 4 mm²</i>	m	80,000	0,71	56,80
110	K	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW, bez zapojenia	ks	16,000	11,94	191,04
111	K	210800220.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 2x1,5mm ²	m	210,000	0,93	195,30
112	M	341110000100.S	<i>Kábel medený CYKY 2x1,5 mm²</i>	m	210,000	0,58	121,80
113	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	420,000	0,93	390,60
114	M	341110000700.S	<i>Kábel medený CYKY 0 3x1,5 mm²</i>	m	420,000	0,76	319,20
115	K	210800226.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm ²	m	1 130,000	0,93	1 050,90
116	M	341110000700.S	<i>Kábel medený CYKY 0 3x1,5 mm²</i>	m	1 130,000	0,76	858,80
117	K	210800227.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm ²	m	680,000	0,93	632,40
118	M	341110000800.S	<i>Kábel medený CYKY 3x2,5 mm²</i>	m	680,000	1,22	829,60
119	K	210800239.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x2,5mm ²	m	25,000	0,93	23,25
120	M	341110002000.S	<i>Kábel medený CYKY 5x2,5 mm²</i>	m	25,000	2,03	50,75
121	K	210800241.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x6mm ²	m	125,000	1,00	125,00
122	M	341110002200.S	<i>Kábel medený CYKY 5x6 mm²</i>	m	125,000	4,74	592,50
123	K	210800242.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	50,000	1,06	53,00
124	M	341110002300.S	<i>Kábel medený CYKY 5x10 mm²</i>	m	50,000	7,52	376,00
125	K	210800613.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	215,000	0,60	129,00
126	M	341310009100.S	<i>Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm²</i>	m	215,000	1,11	238,65
127	K	210800617.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	90,000	1,40	126,00
128	M	341310009500.S	<i>Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm²</i>	m	90,000	5,99	539,10
129	K	210810027.S	Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35	m	15,000	4,02	60,30
130	M	341110006600.S	<i>Kábel medený 1-CYKY 5x35 mm²</i>	m	15,000	27,14	407,10
131	K	210962899	Demontáž na spätnú montáž - exist. rozvážače, upresniť pred realizáciou	ks	4,000	90,44	361,76
132	K	210962899	Demontáž na spätnú montáž - exist. rozvážače, upresniť pred realizáciou	ks	3,000	90,44	271,32
133	K	210964324	Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	ks	120,000	3,99	478,80
134	M	POZNÁMKA	<i>- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom</i>		0,000	0,00	0,00
135	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	257,05	257,05
136	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	282,76	282,76
137	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	257,05	257,05
138	K	PM	Podružný materiál	%	3,000	257,05	771,15
139	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	110,16	660,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	4 990,60			
140	K	220260022	Krabica KP 68 pod omietku, vrátane vysekania lôžka,zhotovenie otvorov,bez svoriek a zapojenia vodičov	ks	20,000	2,63	52,60
141	K	220260553	Rúrka PVC D 29 uloží.pod omietku, vrátane napoj.krabič,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabič) cca	m	450,000	3,54	1 593,00
142	K	220261661	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	450,000	0,15	67,50
143	K	220270203	Vodič oznamovací izolovaný U 4 x 0,4 mm uložený v rúrke,lište,bez zapojenia (pre bytovú výstavbu)	m	890,000	0,93	827,70
144	M	341230001600	Kábel medený dátový FTP CAT 6a, v ý - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m	890,000	0,70	623,00
145	K	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	18,000	11,97	215,46
146	M	383150002300	Zásuvkový modul 2xRJ45/s, kategória Cat6, do rámika Legrand Valena, biely, 601150+KEJ-C6-S-TL(2) - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	18,000	22,40	403,20
147	M	774451.2	Vypínače a zásuvky, VAL-RÁMIK JEDNODUCHY BIELY	ks	18,000	0,56	10,08
148	K	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť,zásuvky,bez zapojeniakoax.káblov,priechodná resp.koncová	ks	2,000	7,85	15,70
149	M	774433	Vypínače a zásuvky, VAL-ZÁSUVKA TVFM 862MHZ KONC.BIELA - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	14,51	29,02
150	M	774451.1	FLUSH MOUNTING WIRING DEVICES, VALENA RÁMIK JEDNODUCHÝ BIELY,Legrand - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	2,000	0,56	1,12
151	K	220730221	Koaxiálny kábel cca	m	85,000	0,93	79,05
152	M	PC	Koaxiálny kábel CU, bezhalogén. - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	m	85,000	1,57	133,45
153	M	PC8	Domáci vrátnik pre 4 užívateľov, 4x domáci telefón + kabeláž - alebo iný technicky zrovnateľný ekvivalent	ks	1,000	782,04	782,04
154	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	19,03	19,03
155	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	19,03	19,03
156	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	19,94	119,62
D 95-M			Revízie	1 561,42			
157	K	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	1 561,42	1 561,42

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.2 - Rozvádzač RH

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 538,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 538,49	20,00%	307,70

Cena s DPH

v EUR

1 846,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: **13.2 - Rozvádzač RH**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 538,49
M - Práce a dodávky M	1 538,49
21-M - Elektromontáže	1 538,49

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Čast':

13.2 - Rozvádzač RH

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 538,49

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

1 538,49

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

1 538,49

1	M	OEZ:44453	Rozvodnicová skriňa RZB-Z-5S120, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 5, počet modulov v rade 24, krytie IP30, PE+N, farba RAL9003, materiál : oceľ-plech + ranžír + pripojnice	ks	1,000	252,09	252,09
2	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	16,000	0,19	3,04
3	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	16,000	2,56	40,96
4	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	9,000	0,19	1,71
5	M	OEZ:41640	Istič LTN-16B-1, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	9,000	2,65	23,85
6	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	0,19	0,19
7	M	OEZ:41636	Istič LTN-6B-1, In 6 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	3,39	3,39
8	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,85	1,85
9	M	OEZ:42299	Pomocný spínač PS-LT-2000, 2x zapínací kontakt, pre LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLE, OLI, MSO, MSN, AVN-DC	ks	1,000	27,19	27,19
10	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	1,000	1,42	1,42
11	M	OEZ:42313	Napäťová spúšť SV-LT-X400, Uc AC 110 - 415 V/DC 110 V, pre LTE, LTN, LVN, LFE, LFN, OLE, OLI, MSN	ks	1,000	20,76	20,76
12	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,67	0,67
13	M	OEZ:41772	Istič LTN-16B-3, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	9,49	9,49
14	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,67	0,67
15	M	OEZ:41775	Istič LTN-32B-3, In 32 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	10,83	10,83
16	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	4,000	0,67	2,68
17	M	OEZ:41774	Istič LTN-25B-3, In 25 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	9,93	39,72
18	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,67	0,67
19	M	OEZ:41773	Istič LTN-20B-3, In 20 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	9,52	9,52
20	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A na DIN lištu	ks	1,000	9,36	9,36
21	M	OEZ:43220	Istič LTN-80B-3, In 80 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	139,54	139,54
22	K	210120411.S	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	2,13	4,26
23	M	OEZ:42452	Prúdový chránič LFN-40-4-030A, In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	2,000	30,25	60,50
24	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	1,000	2,13	2,13
25	M	OEZ:38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	1,000	33,88	33,88
26	K	210120423.S	Zvodiče prepätia kombinované typu 1+2 (triedy B + C) 3pól, 3+1pól	ks	1,000	15,23	15,23
27	M	OEZ:38361	Kombinovaný zvodič bleskových prúdov a prepätia SJBC-25E-3-MZS, typ 1+2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, so signalizáciou, iskrisko, varistor	ks	1,000	218,74	218,74
28	K	210161011.S	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	5,000	11,92	59,60
29	M	134775	E.3f 80A LCD 4,5M LE-02d MID	KS	5,000	108,91	544,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.3 - Rozvádzač RS1

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

534,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	534,17	20,00%	106,83

Cena s DPH

v EUR

641,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: **13.3 - Rozvádzač RS1**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	534,17
M - Práce a dodávky M	534,17
21-M - Elektromontáže	534,17

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovaneje zdravotneje starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Čast':

13.3 - Rozvádzač RS1

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

534,17

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

534,17

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

534,17

1	M	OEZ:40559	Rozvodnicová skriňa RZG-Z-3S42, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + ranžír + zbernice	ks	1,000	56,18	56,18
2	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	5,000	0,19	0,95
3	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	2,56	12,80
4	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,58	1,58
5	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	21,49	21,49
6	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	1,92	1,92
7	M	OEZ:42442	Prúdový chránič LFN-25-2-030A, In 25 A, Ue AC 230 V, Icn 30 mA, 2-pól, Inc 10 kA, typ A	ks	1,000	28,27	28,27
8	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	7,000	2,13	14,91
9	M	OEZ:38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Icn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	7,000	33,88	237,16
10	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,56	10,56
11	M	OEZ:40861	Zvodič prepätia SVC-350-4-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor	ks	1,000	120,53	120,53
12	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	1,92	1,92
13	M	OEZ:36610	Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230, I _{th} 20 A, U _c AC 230 V, 2x zapínací kontakt	ks	1,000	25,90	25,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.4 - Rozvádzač RS2

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

608,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	608,77	20,00%	121,75

Cena s DPH

v EUR

730,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: **13.4 - Rozvádzač RS2**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	608,77
M - Práce a dodávky M	608,77
21-M - Elektromontáže	608,77

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Cast:

13.4 - Rozvádzač RS2

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

608,77

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

608,77

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

608,77

1	M	OEZ:40559	Rozvodnicová skriňa RZG-Z-3S42, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + ranžír + zbernice	ks	1,000	55,69	55,69
2	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	4,000	0,19	0,76
3	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	2,56	10,24
4	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,58	1,58
5	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	21,49	21,49
6	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	10,000	2,13	21,30
7	M	OEZ:38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	10,000	33,88	338,80
8	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,56	10,56
9	M	OEZ:40861	Zvodič prepätia SVC-350-4-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor	ks	1,000	120,53	120,53
10	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	1,92	1,92
11	M	OEZ:36610	Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230, I _{th} 20 A, U _c AC 230 V, 2x zapínací kontakt	ks	1,000	25,90	25,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.5 - Rozvádzač RS3

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			428,72
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	428,72	20,00%	85,74
Cena s DPH			514,46
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: **13.5 - Rozvádzač RS3**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	428,72
M - Práce a dodávky M	428,72
21-M - Elektromontáže	428,72

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Cast:

13.5 - Rozvádzač RS3

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Čhtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

428,72

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

428,72

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

428,72

1	M	OEZ:40559	Rozvodnicová skriňa RZG-Z-3S42, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + ranžír + zbernice	ks	1,000	55,69	55,69
2	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	4,000	0,19	0,76
3	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	2,56	10,24
4	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,58	1,58
5	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	21,49	21,49
6	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	5,000	2,13	10,65
7	M	OEZ:38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	5,000	33,88	169,40
8	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,56	10,56
9	M	OEZ:40861	Zvodič prepätia SVC-350-4-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor	ks	1,000	120,53	120,53
10	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	1,92	1,92
11	M	OEZ:36610	Inšalačný stýkač RSI-20-20-A230, I _{th} 20 A, U _c AC 230 V, 2x zapínací kontakt	ks	1,000	25,90	25,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.6 - Rozvádzač RS4

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

500,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	500,74	20,00%	100,15

Cena s DPH

v EUR

600,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: **13.6 - Rozvádzač RS4**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	500,74
M - Práce a dodávky M	500,74
21-M - Elektromontáže	500,74

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Čast':

13.6 - Rozvádzač RS4

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

500,74

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

500,74

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

500,74

1	M	OEZ:40559	Rozvodnicová skriňa RZG-Z-3S42, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 3, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + ranžír + zbernice	ks	1,000	55,69	55,69
2	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	4,000	0,19	0,76
3	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	4,000	2,56	10,24
4	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,58	1,58
5	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	21,49	21,49
6	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	7,000	2,13	14,91
7	M	OEZ:38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	7,000	33,88	237,16
8	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,56	10,56
9	M	OEZ:40861	Zvodič prepätia SVC-350-4-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, Uc AC 350 V, výmenné moduly, varistor	ks	1,000	120,53	120,53
10	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	1,92	1,92
11	M	OEZ:36610	Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230, I _{th} 20 A, Uc AC 230 V, 2x zapínací kontakt	ks	1,000	25,90	25,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Časť:

13.7 - Rozvádzač RS5

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

708,67

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	708,67	20,00%	141,73

Cena s DPH

v EUR

850,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 13 - Elektroinštalácia
Časť: **13.7 - Rozvádzač RS5**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	708,67
M - Práce a dodávky M	708,67
21-M - Elektromontáže	708,67

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

13 - Elektroinštalácia

Čast':

13.7 - Rozvádzač RS5

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

708,67

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

708,67

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

708,67

1	M	OEZ:40560	Rozvodnicová skriňa RZG-Z-4S56, pre zapustenú montáž, nepriehľadné dvere, počet radov 4, počet modulov v rade 14, krytie IP40, PE+N, farba biela, materiál : plast + ranžír, prípojnice	ks	1,000	70,66	70,66
2	K	210120401.S	Istič vzduchový jednopólový do 63 A	ks	5,000	0,19	0,95
3	M	OEZ:41638	Istič LTN-10B-1, In 10 A, Ue AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1-pól, Icn 10 kA	ks	5,000	2,56	12,80
4	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	0,67	0,67
5	M	OEZ:41772	Istič LTN-16B-3, In 16 A, Ue AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3-pól, Icn 10 kA	ks	1,000	9,49	9,49
6	K	210120404.S	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	1,000	1,58	1,58
7	M	OEZ:42331	Vypínač MSO-32-3, In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3-pól	ks	1,000	21,49	21,49
8	K	210120414.S	Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	ks	12,000	2,13	25,56
9	M	OEZ:38294	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou OLI-16B-1N-030A, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Icn 10 kA, typ A	ks	12,000	33,88	406,56
10	K	210120421.S	Zvodiče prepätia typ 2 (triedy C), 3pól, 3+1pól	ks	1,000	10,56	10,56
11	M	OEZ:40861	Zvodič prepätia SVC-350-4-MZ, typ 2, I _{max} 40 kA, U _c AC 350 V, výmenné moduly, varistor	ks	1,000	120,53	120,53
12	K	210130101.S	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	1,92	1,92
13	M	OEZ:36610	Instalačný stýkač RSI-20-20-A230, I _{th} 20 A, U _c AC 230 V, 2x zapínací kontakt	ks	1,000	25,90	25,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

14 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 359,91

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	6 359,91	20,00%	1 271,98

Cena s DPH

v EUR

7 631,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: 14 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	6 359,91
M - Práce a dodávky M	6 359,91
21-M - Elektromontáže	3 424,97
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	2 550,57
95-M - Revízie	384,37

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

14 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 359,91

D	M	Práce a dodávky M
---	---	-------------------

6 359,91

D	21-M	Elektromontáže
---	------	----------------

3 424.97

1	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	24,000	0,59	14,16
2	M	3492910	Natíková kotva M8x40 E M 8x40 (č. výr. 3492910)	ks	24,000	0,09	2,16
3	M	314113	Závitová tyč M8 2078 M8 (č. výr. 3141136)	ks	8,000	2,21	17,68
4	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	110,000	1,40	154,00
5	M	5019345	Uzemňovacia pásovina 5052 DIN 30x3.5	m	110,000	3,66	402,60
6	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	25,000	1,40	35,00
7	M	5021162	Kruhový vodič s plášťom z PVC RD 10 PVC (č. výr. 5021162)	ks	25,000	10,64	266,00
8	K	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,53	3,18
9	M	354410064600	Štítok orientačný zemniaci	ks	6,000	0,90	5,40
10	K	210220102.S	Podpery vedenia FeZn na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	55,000	0,53	29,15
11	M	5202515	Strešný držiak vedenia pre hrebeňové strechy, 132 K VA (č. výr. 5202515)	ks	55,000	1,58	86,90
12	K	210220103.S	Podpery vedenia FeZn pre lepenkové a škridlové strechy PV22 a PV25	ks	25,000	0,53	13,25
13	M	5215668	Strešné držiaky vedenia pre škridlové strechy 157 IK-VA (č. výr. 5215668)	ks	25,000	1,12	28,00
14	K	210220105.S	Podpery vedenia FeZn do muriva PV 01h a PV01-03	ks	24,000	0,53	12,72
15	M	5229960	Držiakoch 113 Z8-10 (č. výr. 5229960)	ks	24,000	0,87	20,88
16	K	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	4,000	6,57	26,28
17	M	5401983	Zúžená zachytávacia tyč, 2 m 101 VL 2000 (č. výr. 5401983)	ks	4,000	14,42	57,68
18	K	210220204.S	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	1,000	6,57	6,57
19	M	5403330	Držiak zachytávacej tyče pre hrebeňové tašky F-FIX-132 (č. výr. 5403330)	ks	1,000	85,04	85,04
20	M	2360055	Antikorózna páska 356 50 (č. výr. 2360055) plastická	ks	8,000	16,86	134,88
21	K	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	15,000	2,33	34,95
22	M	5311500	Rýchlospojka Vario 249 8-10 ST (č. výr. 5311500)	ks	15,000	1,27	19,05
23	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000	2,33	23,30
24	M	5316014	Svorka na strešný žlab 262 (č. výr. 5316014)	ks	10,000	1,57	15,70
25	K	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,33	13,98
26	M	5304270	Skúšobná svorka 5002 N-VA (č. výr. 5304270)	ks	6,000	1,86	11,16
27	K	210220249	Svorka FeZn na odkvapové potrubie ST10-11, SU a SUP	ks	40,000	2,59	103,60
28	M	5351073	Objímka odkvapového zvodu pre kruhový vodič O 8-10 mm 301 S-120		40,000	3,60	144,00
29	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	2,33	23,30
30	M	5314666	Krížová spojka pre ploché vodiče 256 A-DIN 40 FT (č. výr. 5314666)	ks	10,000	0,92	9,20
31	K	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	7,000	2,33	16,31
32	M	5313015	Diagonálna svorka 250 A-FT	ks	7,000	0,85	5,95
33	K	210220307	Stenová kotva Fezn k oddialenému bleskozvodu	ks	8,000	2,82	22,56
34	M	5408814	Izolovaný dištančný držiak ISO-A-500 (č. výr. 5408814)	ks	8,000	80,76	646,08
35	K	210220652.S	Svorka nerez 1.4301 rozpojovacia RS	ks	4,000	2,33	9,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
36	M	5335140	Rozpojovací dielec 223 O DIN ZN (č. výr. 5335140)	ks	4,000	1,74	6,96
37	K	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10	m	160,000	3,51	561,60
38	M	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	21,600	8,24	177,98
39	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	16,96	16,96
40	K	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	66,50	66,50
41	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	16,96	16,96
42	K	PM	Podružný materiál	%	2,000	16,96	33,92
43	M	POZNÁMKA	- navrhnuté el. zariadenia môžu byť nahradené iným technickým zrovnateľným ekvivalentom		0,000	0,00	0,00
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,000	11,03	44,10

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 550,57

45	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	110,000	16,09	1 769,90
46	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	31,000	0,31	9,61
47	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	110,000	3,44	378,40
48	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	110,000	3,34	367,40
49	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	25,26	25,26

D 95-M Revízie 384,37

50	K	Odhad	Komplexné a predkomplexné skúšky, merania, revízna správa, skutkový stav	ks	1,000	384,37	384,37
----	---	-------	--	----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 994,89

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	67 994,89	20,00%	13 598,98

Cena s DPH

v EUR

81 593,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		67 994,89
HSV - Práce a dodávky HSV		67 994,89
1 - Zemné práce		21 914,15
5 - Komunikácie		27 801,92
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		17 112,56
99 - Presun hmôt HSV		1 166,26

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

SO 02 - Spevnené plochy

Miesto: Chtelnica

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel': BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

67 994,89

D HSV Práce a dodávky HSV

67 994,89

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

21 914,15

1	K	113107143.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	257,693	9,81	2 527,97
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	344,900	6,29	2 169,42
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepidlosť horniny 3	m3	103,470	0,90	93,12
4	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	344,900	1,39	479,41
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	340,738	1,68	572,44
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 407,380	0,42	1 431,10
7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	340,738	7,50	2 555,54
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	340,738	0,67	228,29
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	613,328	17,96	11 015,37
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,162	3,59	14,94
11	K	180402111.S	Založenie trávniky parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	41,620	2,30	95,73
12	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,286	7,06	9,08
13	K	182104312.S	Spevnenie svahu o sklone do 1:2 plôtkom do záseku pri vzdialenosti zásekov plôtkov nad 1 do 1, 5 m	m2	22,840	31,60	721,74

D	5	Komunikácie
---	---	-------------

27 801,92

14	K	564760211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	22,890	10,50	240,35
15	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny 4-8mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	183,400	2,47	453,00
16	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	413,300	8,01	3 310,53
17	K	565161211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 80 mm	m2	229,900	22,76	5 232,52
18	K	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	413,300	16,49	6 815,32
19	K	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	229,900	16,58	3 811,74
20	K	596912213.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvární hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 100 do 300 m2	m2	183,400	12,25	2 246,65
21	M	592460013500.S	<i>Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná</i>	m2	185,234	16,73	3 098,96
22	K	564772111.Sa	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm po zhut.hr. 250 mm	m2	54,000	15,52	838,08
23	K	596911142.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	54,000	12,82	692,28
24	M	592460007600.S	<i>Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná</i>	m2	55,080	19,29	1 062,49

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

17 112,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	48,57	48,57
26	M	404410148100.S	<i>Informatívna značka, rozmer 500x500 mm, fólia RA2, pozinkovaná</i>	ks	1,000	89,64	89,64
27	K	914001221.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 2 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	1,000	38,57	38,57
28	M	404410147200.S	<i>Informatívna značka, rozmer 800x200 mm, fólia RA1, pozinkovaná</i>	ks	1,000	97,45	97,45
29	K	915711212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	110,000	1,05	115,50
30	K	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	85,300	21,60	1 842,48
31	M	592170000900.S	<i>Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm</i>	ks	87,000	9,42	819,54
32	K	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	32,700	26,59	869,49
33	M	592270024700.S	<i>Odvodňovací žľab betónový univerzálny s ochrannou hranou, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5%</i>	ks	33,001	152,95	5 047,50
34	K	916331112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	32,600	21,60	704,16
35	M	592170002100.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm</i>	ks	33,000	7,32	241,56
36	K	935114593.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab štandardný svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	23,35	46,70
37	M	592270031100.S	<i>Vpust betónový, lxšxv 500x340x600 mm, pre štandardné betónové žľaby svetlej šírky 200 mm</i>	ks	2,000	145,49	290,98
38	M	592270008000.S	<i>Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm</i>	ks	2,000	43,82	87,64
39	M	592270029600.S	<i>Mriežkový rošt, štrbiny 30x30 mm, dl. 0,5 m, B 125, pozinkovaný, pre štandardné betónové žľaby svetlej šírky 200 mm</i>	ks	2,000	88,64	177,28
40	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	81,431	13,08	1 065,12
41	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	814,310	0,41	333,87
42	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	81,431	29,43	2 396,51
43	K	979089714.S	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	8,000	350,00	2 800,00
D 99			Presun hmôt HSV				1 166,26
44	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	560,701	2,08	1 166,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

SO 03 - Prepoj vpustí

JKSO:

Miesto: Chtelnica

KS:

Dátum: 22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 315,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	1 315,53	20,00%	263,11

Cena s DPH

v EUR

1 578,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Chtelnica
Objekt: **SO 03 - Prepoj vpustí**

Miesto: Chtelnica
Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Dátum: 22. 5. 2023
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	1 315,53
HSV - HSV	1 315,53
D1.1 - Vonkajšky	456,39
4 - Vodorovné konštrukcie	859,14

ROZPOČET

Stavba:

Centrum integrovane| zdravotnej starostlivosti Chtelnica

Objekt:

SO 03 - Prepoj vpustí

Miesto:

Chtelnica

Dátum:

22. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Chtelnica

Projektant:

Zhotovitel':

BALA, a.s.

Spracovatel':

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 315,53

D HSV

HSV

1 315,53

D D1.1

Vonkajšky

456,39

5	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	7,460	6,66	49,68
6	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	7,460	1,03	7,68
7	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	7,460	39,97	298,18
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov	m3	3,368	3,59	12,09
9	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	3,348	26,51	88,76

D 4

Vodorovné konštrukcie

859,14

1	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,744	61,49	45,75
2	M	5833116600	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 STN EN 12620 + A1	t	4,613	23,85	110,02
3	M	Pol26	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 150x5000 mm	m	9,300	67,02	623,29
4	M	Pol27	šikmá odbožka PVC 150/200	ks	2,000	40,04	80,08